

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-29-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Часть 29

**ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-
ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Сыктывкар 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-29-2001

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Часть 29

**ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Издание официальное

Сыктывкар 2014

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.
Республика Коми
ТЕРм 81-03-29-2001 Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
Сыктывкар, 2014 – 17 стр.**

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 №937/пр под регистрационным номером 223 от 22.01.2015.

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ							
Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические							
Измеритель: 1 шт.							
Лебедка электрическая:							
29-01-001-01	театральная для сценических подъемов С-20						<u>125</u> 0,35
	зона 1	1288,08	1257,50	5,43	1,19	25,15	
	зона 2	1349,44	1317,50	5,59	1,24	26,35	
	зона 3	1729,71	1690,00	5,91	1,59	33,80	
	зона 4	1872,94	1830,00	6,34	1,73	36,60	
	зона 5	2378,27	2325,00	6,77	2,19	46,50	
29-01-001-02	антрактно-раздвижного занавеса М276А						<u>125</u> 0,23
	зона 1	1286,41	1257,50	3,76	0,83	25,15	
	зона 2	1347,72	1317,50	3,87	0,87	26,35	
	зона 3	1727,90	1690,00	4,10	1,12	33,80	
	зона 4	1871,00	1830,00	4,40	1,21	36,60	
	зона 5	2376,19	2325,00	4,69	1,54	46,50	
29-01-001-03	антрактно-раздвижного занавеса М10У						<u>124</u> 0,12
	зона 1	1274,93	1247,44	2,54	0,59	24,95	
	зона 2	1335,71	1306,96	2,61	0,62	26,14	
	зона 3	1712,78	1676,48	2,77	0,80	33,53	
	зона 4	1854,64	1815,36	2,97	0,86	36,31	
	зона 5	2355,71	2306,40	3,18	1,10	46,13	
29-01-001-04	противопожарного занавеса С-14А						<u>118</u> 1,75
	зона 1	1230,63	1187,08	19,81	4,39	23,74	
	зона 2	1288,96	1243,72	20,37	4,60	24,87	
	зона 3	1648,86	1595,36	21,59	5,90	31,91	
	зона 4	1785,23	1727,52	23,16	6,38	34,55	
	зона 5	2263,41	2194,80	24,71	8,11	43,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-001-05	театральная для сценических подъемов С-21						<u>125</u> 0,45
	зона 1	1288,17	1257,50	5,52	1,19	25,15	
	зона 2	1349,52	1317,50	5,67	1,24	26,35	
	зона 3	1729,80	1690,00	6,00	1,59	33,80	
	зона 4	1873,03	1830,00	6,43	1,73	36,60	
	зона 5	2378,36	2325,00	6,86	2,19	46,50	
29-01-001-06	софитных подъемов						<u>125</u> 0,33
	зона 1	1288,06	1257,50	5,41	1,19	25,15	
	зона 2	1349,41	1317,50	5,56	1,24	26,35	
	зона 3	1729,69	1690,00	5,89	1,59	33,80	
	зона 4	1872,92	1830,00	6,32	1,73	36,60	
	зона 5	2378,24	2325,00	6,74	2,19	46,50	
Привод электрический:							
29-01-001-07	вращающегося круга						<u>123</u> 0,66
	зона 1	1298,21	1265,67	7,23	1,66	25,31	
	зона 2	1359,90	1325,94	7,44	1,74	26,52	
	зона 3	1743,00	1701,09	7,89	2,23	34,02	
	зона 4	1886,61	1841,31	8,47	2,42	36,83	
	зона 5	2396,56	2340,69	9,06	3,07	46,81	
29-01-001-08	горизонта или панорамы с коническим барабаном						<u>77,3</u> 1,25
	зона 1	808,09	777,64	14,90	3,08	15,55	
	зона 2	846,35	814,74	15,32	3,23	16,29	
	зона 3	1082,18	1045,10	16,18	4,14	20,90	
	зона 4	1171,65	1131,67	17,35	4,49	22,63	
	зона 5	1484,98	1437,78	18,44	5,70	28,76	
Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные							
Измеритель: 1 шт.							
Лебедка дымовых люков ручная:							
29-01-002-01	двухбарабанная						<u>44,2</u> 0,45
	зона 1	463,70	449,51	5,20	1,19	8,99	
	зона 2	485,94	471,17	5,35	1,24	9,42	
	зона 3	622,42	604,66	5,67	1,59	12,09	
	зона 4	673,33	654,16	6,09	1,73	13,08	
	зона 5	854,54	831,40	6,51	2,19	16,63	
29-01-002-02	четырёхбарабанная						<u>44,2</u> 0,7
	зона 1	465,14	449,51	6,64	1,54	8,99	
	зона 2	487,42	471,17	6,83	1,62	9,42	
	зона 3	624,00	604,66	7,25	2,07	12,09	
	зона 4	675,02	654,16	7,78	2,24	13,08	
	зона 5	856,36	831,40	8,33	2,85	16,63	
29-01-002-03	шестибарабанная						<u>57,6</u> 0,93
	зона 1	622,80	601,34	9,43	2,13	12,03	
	зона 2	653,03	630,72	9,70	2,24	12,61	
	зона 3	835,15	808,70	10,28	2,87	16,17	
	зона 4	904,06	875,52	11,03	3,11	17,51	
	зона 5	1146,30	1112,26	11,79	3,95	22,25	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-002-04	Привод портальной кулисы ручной						39,3 0,05
	<i>зона 1</i>	404,30	395,36	1,03	0,12	7,91	
	<i>зона 2</i>	423,56	414,22	1,06	0,12	8,28	
	<i>зона 3</i>	543,07	531,34	1,10	0,16	10,63	
	<i>зона 4</i>	588,03	575,35	1,17	0,17	11,51	
	<i>зона 5</i>	746,82	730,98	1,22	0,22	14,62	
29-01-002-05	Блок нижний ручного привода						11,1 0,05
	<i>зона 1</i>	111,69	109,00	0,51	0,12	2,18	
	<i>зона 2</i>	117,02	114,22	0,52	0,12	2,28	
	<i>зона 3</i>	150,00	146,52	0,55	0,16	2,93	
	<i>зона 4</i>	162,38	158,62	0,59	0,17	3,17	
	<i>зона 5</i>	206,25	201,58	0,64	0,22	4,03	
29-01-002-06	Лебедка сценических подъемов ручная						44,2 0,11
	<i>зона 1</i>	454,64	444,65	1,10	0,24	8,89	
	<i>зона 2</i>	476,32	465,87	1,13	0,25	9,32	
	<i>зона 3</i>	610,73	597,58	1,20	0,32	11,95	
	<i>зона 4</i>	661,31	647,09	1,28	0,35	12,94	
	<i>зона 5</i>	839,93	822,12	1,37	0,44	16,44	
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ							
Таблица 29-01-020. Блоки							
Измеритель: 1 шт.							
Блок одинарный, масса:							
29-01-020-01	до 50 кг						12,4
	<i>зона 1</i>	118,43	115,94	0,17	0,00	2,32	
	<i>зона 2</i>	124,12	121,52	0,17	0,00	2,43	
	<i>зона 3</i>	159,16	155,87	0,17	0,00	3,12	
	<i>зона 4</i>	172,32	168,76	0,18	0,00	3,38	
	<i>зона 5</i>	218,88	214,40	0,19	0,00	4,29	
29-01-020-02	до 100 кг						15,5
	<i>зона 1</i>	148,10	144,93	0,27	0,00	2,90	
	<i>зона 2</i>	155,22	151,90	0,28	0,00	3,04	
	<i>зона 3</i>	199,02	194,84	0,28	0,00	3,90	
	<i>зона 4</i>	215,48	210,96	0,30	0,00	4,22	
	<i>зона 5</i>	273,66	268,00	0,30	0,00	5,36	
29-01-020-03	Блок парный, масса более 100 кг						19,6
	<i>зона 1</i>	187,82	183,26	0,89	0,00	3,67	
	<i>зона 2</i>	196,83	192,08	0,91	0,00	3,84	
	<i>зона 3</i>	252,22	246,37	0,92	0,00	4,93	
	<i>зона 4</i>	273,07	266,76	0,97	0,00	5,34	
	<i>зона 5</i>	346,64	338,88	0,98	0,00	6,78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-021. Противовесы							
Измеритель: 1 т							
29-01-021-01	Плита противовеса чугунная						6,2
	<i>зона 1</i>	59,92	58,71	0,04	0,00	1,17	
	<i>зона 2</i>	62,84	61,57	0,04	0,00	1,23	
	<i>зона 3</i>	80,61	78,99	0,04	0,00	1,58	
	<i>зона 4</i>	87,26	85,50	0,05	0,00	1,71	
	<i>зона 5</i>	110,84	108,62	0,05	0,00	2,17	
Измеритель: 1 шт.							
Рама противовеса, масса:							
29-01-021-02	до 3 т						16
	<i>зона 1</i>	161,06	147,84	10,26	0,00	2,96	
	<i>зона 2</i>	168,39	154,88	10,41	0,00	3,10	
	<i>зона 3</i>	213,24	198,72	10,55	0,00	3,97	
	<i>зона 4</i>	230,30	215,04	10,96	0,00	4,30	
	<i>зона 5</i>	289,77	273,28	11,02	0,00	5,47	
29-01-021-03	до 5 т						55
	<i>зона 1</i>	540,26	508,20	21,90	0,00	10,16	
	<i>зона 2</i>	565,33	532,40	22,28	0,00	10,65	
	<i>зона 3</i>	719,30	683,10	22,54	0,00	13,66	
	<i>зона 4</i>	777,50	739,20	23,52	0,00	14,78	
	<i>зона 5</i>	981,83	939,40	23,64	0,00	18,79	
Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов							
Измеритель: 1 компл.							
Оборудование сценических подъемов:							
29-01-022-01	механизм изменения длины каната индивидуального подъема						14,4 0,02
	<i>зона 1</i>	155,69	152,64	0,00	0,00	3,05	
	<i>зона 2</i>	163,18	159,98	0,00	0,00	3,20	
	<i>зона 3</i>	209,45	205,34	0,00	0,00	4,11	
	<i>зона 4</i>	226,63	222,19	0,00	0,00	4,44	
	<i>зона 5</i>	288,03	282,38	0,00	0,00	5,65	
29-01-022-02	дорога попланного занавеса						10,3 0,2
	<i>зона 1</i>	97,07	95,17	0,00	0,00	1,90	
	<i>зона 2</i>	101,69	99,70	0,00	0,00	1,99	
	<i>зона 3</i>	130,49	127,93	0,00	0,00	2,56	
	<i>зона 4</i>	141,20	138,43	0,00	0,00	2,77	
	<i>зона 5</i>	179,44	175,92	0,00	0,00	3,52	
29-01-022-03	дорога антрактно-раздвижного занавеса						13,4 0,5
	<i>зона 1</i>	127,80	125,29	0,00	0,00	2,51	
	<i>зона 2</i>	133,95	131,32	0,00	0,00	2,63	
	<i>зона 3</i>	171,81	168,44	0,00	0,00	3,37	
	<i>зона 4</i>	186,02	182,37	0,00	0,00	3,65	
	<i>зона 5</i>	236,32	231,69	0,00	0,00	4,63	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 29. «Оборудование театрально-зрелищных предприятий»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-022-04	подвеска для штанги сценических подъемов						<u>1,03</u> 0,001
	зона 1	9,82	9,63	0,00	0,00	0,19	
	зона 2	10,29	10,09	0,00	0,00	0,20	
	зона 3	13,21	12,95	0,00	0,00	0,26	
	зона 4	14,30	14,02	0,00	0,00	0,28	
	зона 5	18,17	17,81	0,00	0,00	0,36	
29-01-022-05	рама подъемного горизонта						<u>4,1</u> 0,11
	зона 1	43,03	42,19	0,00	0,00	0,84	
	зона 2	45,08	44,20	0,00	0,00	0,88	
	зона 3	57,83	56,70	0,00	0,00	1,13	
	зона 4	62,61	61,38	0,00	0,00	1,23	
	зона 5	79,58	78,02	0,00	0,00	1,56	
29-01-022-06	траверса						<u>4,1</u> 0,04
	зона 1	38,64	37,88	0,00	0,00	0,76	
	зона 2	40,48	39,69	0,00	0,00	0,79	
	зона 3	51,94	50,92	0,00	0,00	1,02	
	зона 4	56,20	55,10	0,00	0,00	1,10	
	зона 5	71,43	70,03	0,00	0,00	1,40	
29-01-022-07	устройство натяжное						<u>14,4</u> 0,03
	зона 1	155,69	152,64	0,00	0,00	3,05	
	зона 2	163,18	159,98	0,00	0,00	3,20	
	зона 3	209,45	205,34	0,00	0,00	4,11	
	зона 4	226,63	222,19	0,00	0,00	4,44	
	зона 5	288,03	282,38	0,00	0,00	5,65	
29-01-022-08	штанга сценических подъемов						<u>3,1</u> 0,07
	зона 1	29,21	28,64	0,00	0,00	0,57	
	зона 2	30,61	30,01	0,00	0,00	0,60	
	зона 3	39,27	38,50	0,00	0,00	0,77	
	зона 4	42,49	41,66	0,00	0,00	0,83	
	зона 5	54,01	52,95	0,00	0,00	1,06	
Таблица 29-01-023. Опоры							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-023-01	Пята центральная вращающегося круга						<u>16,5</u> 0,05
	зона 1	183,82	180,18	0,04	0,00	3,60	
	зона 2	192,75	188,93	0,04	0,00	3,78	
	зона 3	247,10	242,22	0,04	0,00	4,84	
	зона 4	267,48	262,19	0,05	0,00	5,24	
	зона 5	339,85	333,14	0,05	0,00	6,66	
29-01-023-02	Шарнир клапана дымовых люков						<u>4,1</u> 0,02
	зона 1	43,68	42,80	0,02	0,00	0,86	
	зона 2	45,82	44,90	0,02	0,00	0,90	
	зона 3	58,73	57,56	0,02	0,00	1,15	
	зона 4	63,59	62,32	0,02	0,00	1,25	
	зона 5	80,77	79,17	0,02	0,00	1,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-024. Стяжки							
Измеритель: 1 шт.							
Стяжка винтовая, грузоподъемность:							
29-01-024-01	до 0,5 т						<u>1,05</u> 0,005
	зона 1	10,77	10,56	0,00	0,00	0,21	
	зона 2	11,29	11,07	0,00	0,00	0,22	
	зона 3	14,48	14,20	0,00	0,00	0,28	
	зона 4	15,68	15,37	0,00	0,00	0,31	
	зона 5	19,92	19,53	0,00	0,00	0,39	
29-01-024-02	до 3 т						<u>3,1</u> 0,007
	зона 1	31,81	31,19	0,00	0,00	0,62	
	зона 2	33,32	32,67	0,00	0,00	0,65	
	зона 3	42,75	41,91	0,00	0,00	0,84	
	зона 4	46,29	45,38	0,00	0,00	0,91	
	зона 5	58,81	57,66	0,00	0,00	1,15	
Таблица 29-01-025. Оборудование разное							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-025-01	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга						<u>2,1</u> 0,007
	зона 1	19,53	19,15	0,00	0,00	0,38	
	зона 2	20,48	20,08	0,00	0,00	0,40	
	зона 3	26,26	25,75	0,00	0,00	0,51	
	зона 4	28,43	27,87	0,00	0,00	0,56	
	зона 5	36,12	35,41	0,00	0,00	0,71	
Узел:							
29-01-025-02	крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов						<u>2,1</u> 0,04
	зона 1	21,55	21,13	0,00	0,00	0,42	
	зона 2	22,57	22,13	0,00	0,00	0,44	
	зона 3	28,96	28,39	0,00	0,00	0,57	
	зона 4	31,35	30,74	0,00	0,00	0,61	
	зона 5	39,84	39,06	0,00	0,00	0,78	
29-01-025-03	направляющий подъемно-опускного занавеса						<u>2,1</u> 0,006
	зона 1	21,55	21,13	0,00	0,00	0,42	
	зона 2	22,57	22,13	0,00	0,00	0,44	
	зона 3	28,96	28,39	0,00	0,00	0,57	
	зона 4	31,35	30,74	0,00	0,00	0,61	
	зона 5	39,84	39,06	0,00	0,00	0,78	
29-01-025-04	мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала						<u>7,2</u> 0,03
	зона 1	75,57	74,09	0,00	0,00	1,48	
	зона 2	79,17	77,62	0,00	0,00	1,55	
	зона 3	101,57	99,58	0,00	0,00	1,99	
	зона 4	109,94	107,78	0,00	0,00	2,16	
	зона 5	139,76	137,02	0,00	0,00	2,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-025-05	сцепления круга с кольцом						<u>7,2</u> 0,1
	зона 1	71,24	69,84	0,00	0,00	1,40	
	зона 2	74,68	73,22	0,00	0,00	1,46	
	зона 3	95,84	93,96	0,00	0,00	1,88	
	зона 4	103,69	101,66	0,00	0,00	2,03	
	зона 5	131,82	129,24	0,00	0,00	2,58	
29-01-025-06	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг						5,2
	зона 1	51,45	50,44	0,00	0,00	1,01	
	зона 2	53,94	52,88	0,00	0,00	1,06	
	зона 3	69,22	67,86	0,00	0,00	1,36	
	зона 4	74,89	73,42	0,00	0,00	1,47	
	зона 5	95,21	93,34	0,00	0,00	1,87	
29-01-025-07	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса						<u>6,3</u> 0,06
	зона 1	62,33	61,11	0,00	0,00	1,22	
	зона 2	65,35	64,07	0,00	0,00	1,28	
	зона 3	83,86	82,22	0,00	0,00	1,64	
	зона 4	90,74	88,96	0,00	0,00	1,78	
	зона 5	115,35	113,09	0,00	0,00	2,26	
29-01-025-08	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса						<u>6,3</u> 0,03
	зона 1	64,65	63,38	0,00	0,00	1,27	
	зона 2	67,73	66,40	0,00	0,00	1,33	
	зона 3	86,88	85,18	0,00	0,00	1,70	
	зона 4	94,07	92,23	0,00	0,00	1,84	
	зона 5	119,52	117,18	0,00	0,00	2,34	
29-01-025-09	Тележка прожекторная						<u>16,5</u> 0,02
	зона 1	169,31	165,99	0,00	0,00	3,32	
	зона 2	177,39	173,91	0,00	0,00	3,48	
	зона 3	227,54	223,08	0,00	0,00	4,46	
	зона 4	246,39	241,56	0,00	0,00	4,83	
	зона 5	313,04	306,90	0,00	0,00	6,14	
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса							
Измеритель: 1 шт.							
29-01-026-01	Балансир с двумя вулканизированными катками						<u>7,2</u> 0,008
	зона 1	81,29	79,70	0,00	0,00	1,59	
	зона 2	85,26	83,59	0,00	0,00	1,67	
	зона 3	109,35	107,21	0,00	0,00	2,14	
	зона 4	118,31	115,99	0,00	0,00	2,32	
	зона 5	150,41	147,46	0,00	0,00	2,95	
Каретка:							
29-01-026-02	гибкого кабеля						<u>12,4</u> 0,23
	зона 1	138,12	135,41	0,00	0,00	2,71	
	зона 2	144,82	141,98	0,00	0,00	2,84	
	зона 3	185,67	182,03	0,00	0,00	3,64	
	зона 4	200,98	197,04	0,00	0,00	3,94	
	зона 5	255,37	250,36	0,00	0,00	5,01	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 29. «Оборудование театрально-зрелищных предприятий»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-026-03	двух или четырехроликковая дороги антрактно-раздвижного занавеса						1,05 0,001
		зона 1	10,39	10,19	0,00	0,00	0,20
		зона 2	10,89	10,68	0,00	0,00	0,21
		зона 3	13,97	13,70	0,00	0,00	0,27
		зона 4	15,13	14,83	0,00	0,00	0,30
		зона 5	19,23	18,85	0,00	0,00	0,38
29-01-026-04	для раздвижных дверей						2,1 0,01
		зона 1	23,39	22,93	0,00	0,00	0,46
		зона 2	24,53	24,05	0,00	0,00	0,48
		зона 3	31,45	30,83	0,00	0,00	0,62
		зона 4	34,04	33,37	0,00	0,00	0,67
		зона 5	43,25	42,40	0,00	0,00	0,85
29-01-026-05	полетов с жесткой дорогой						1,05 0,03
		зона 1	11,85	11,62	0,00	0,00	0,23
		зона 2	12,43	12,19	0,00	0,00	0,24
		зона 3	15,94	15,63	0,00	0,00	0,31
		зона 4	17,26	16,92	0,00	0,00	0,34
		зона 5	21,93	21,50	0,00	0,00	0,43
29-01-026-06	Колесо ходовое для порталных кулис						4,1 0,04
		зона 1	43,03	42,19	0,00	0,00	0,84
		зона 2	45,08	44,20	0,00	0,00	0,88
		зона 3	57,83	56,70	0,00	0,00	1,13
		зона 4	62,61	61,38	0,00	0,00	1,23
		зона 5	79,58	78,02	0,00	0,00	1,56
Каток:							
29-01-026-07	для фурок						7,4 0,012
		зона 1	80,01	78,44	0,00	0,00	1,57
		зона 2	83,85	82,21	0,00	0,00	1,64
		зона 3	107,63	105,52	0,00	0,00	2,11
		зона 4	116,46	114,18	0,00	0,00	2,28
		зона 5	148,01	145,11	0,00	0,00	2,90
29-01-026-08	упорный вращающегося круга						4,2 0,055
		зона 1	45,41	44,52	0,00	0,00	0,89
		зона 2	47,59	46,66	0,00	0,00	0,93
		зона 3	61,09	59,89	0,00	0,00	1,20
		зона 4	66,11	64,81	0,00	0,00	1,30
		зона 5	84,01	82,36	0,00	0,00	1,65
29-01-026-09	одинарный вращающегося круга						7,4 0,087
		зона 1	80,01	78,44	0,00	0,00	1,57
		зона 2	83,85	82,21	0,00	0,00	1,64
		зона 3	107,63	105,52	0,00	0,00	2,11
		зона 4	116,46	114,18	0,00	0,00	2,28
		зона 5	148,01	145,11	0,00	0,00	2,90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ролик:							
29-01-026-10	парный дороги горизонта или панорамы						3,1 0,001
	зона 1	33,52	32,86	0,00	0,00	0,66	
	зона 2	35,13	34,44	0,00	0,00	0,69	
	зона 3	45,09	44,21	0,00	0,00	0,88	
	зона 4	48,79	47,83	0,00	0,00	0,96	
	зона 5	62,01	60,79	0,00	0,00	1,22	
29-01-026-11	направляющий порталных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса						1,03 0,008
	зона 1	9,82	9,63	0,00	0,00	0,19	
	зона 2	10,29	10,09	0,00	0,00	0,20	
	зона 3	13,21	12,95	0,00	0,00	0,26	
	зона 4	14,30	14,02	0,00	0,00	0,28	
	зона 5	18,17	17,81	0,00	0,00	0,36	
29-01-026-12	Катушки на дороге занавеса						1,03 0,002
	зона 1	9,58	9,39	0,00	0,00	0,19	
	зона 2	10,05	9,85	0,00	0,00	0,20	
	зона 3	12,88	12,63	0,00	0,00	0,25	
	зона 4	13,94	13,67	0,00	0,00	0,27	
	зона 5	17,72	17,37	0,00	0,00	0,35	
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ							
Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов							
Измеритель: 1 компл.							
Навеска стального каната для:							
29-01-050-01	полетов с резиновым амортизатором						15,5
	зона 1	159,05	155,93	0,00	0,00	3,12	
	зона 2	166,64	163,37	0,00	0,00	3,27	
	зона 3	213,75	209,56	0,00	0,00	4,19	
	зона 4	231,46	226,92	0,00	0,00	4,54	
	зона 5	294,07	288,30	0,00	0,00	5,77	
29-01-050-02	дымовых люков, комплект одного клапана						6,2
	зона 1	63,62	62,37	0,00	0,00	1,25	
	зона 2	66,66	65,35	0,00	0,00	1,31	
	зона 3	85,50	83,82	0,00	0,00	1,68	
	зона 4	92,59	90,77	0,00	0,00	1,82	
	зона 5	117,63	115,32	0,00	0,00	2,31	
Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр:							
29-01-050-03	до 17 мм						20
	зона 1	205,22	201,20	0,00	0,00	4,02	
	зона 2	215,02	210,80	0,00	0,00	4,22	
	зона 3	275,81	270,40	0,00	0,00	5,41	
	зона 4	298,66	292,80	0,00	0,00	5,86	
	зона 5	379,44	372,00	0,00	0,00	7,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-050-04	до 24 мм						24
	<i>зона 1</i>	246,27	241,44	0,00	0,00	4,83	
	<i>зона 2</i>	258,02	252,96	0,00	0,00	5,06	
	<i>зона 3</i>	330,97	324,48	0,00	0,00	6,49	
	<i>зона 4</i>	358,39	351,36	0,00	0,00	7,03	
	<i>зона 5</i>	455,33	446,40	0,00	0,00	8,93	
Навеска стального каната для:							
29-01-050-05	управления безмоторным спуском противопожарного занавеса						5,2
	<i>зона 1</i>	53,36	52,31	0,00	0,00	1,05	
	<i>зона 2</i>	55,91	54,81	0,00	0,00	1,10	
	<i>зона 3</i>	71,71	70,30	0,00	0,00	1,41	
	<i>зона 4</i>	77,65	76,13	0,00	0,00	1,52	
	<i>зона 5</i>	98,65	96,72	0,00	0,00	1,93	
29-01-050-06	противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм						185
	<i>зона 1</i>	1898,32	1861,10	0,00	0,00	37,22	
	<i>зона 2</i>	1988,90	1949,90	0,00	0,00	39,00	
	<i>зона 3</i>	2551,22	2501,20	0,00	0,00	50,02	
	<i>зона 4</i>	2762,57	2708,40	0,00	0,00	54,17	
	<i>зона 5</i>	3509,82	3441,00	0,00	0,00	68,82	
29-01-050-07	подъемно-опускного занавеса направляющий						4,2
	<i>зона 1</i>	43,10	42,25	0,00	0,00	0,85	
	<i>зона 2</i>	45,16	44,27	0,00	0,00	0,89	
	<i>зона 3</i>	57,92	56,78	0,00	0,00	1,14	
	<i>зона 4</i>	62,72	61,49	0,00	0,00	1,23	
	<i>зона 5</i>	79,68	78,12	0,00	0,00	1,56	
29-01-050-08	индивидуальных подъемов на 4 точки						88
	<i>зона 1</i>	902,99	885,28	0,00	0,00	17,71	
	<i>зона 2</i>	946,07	927,52	0,00	0,00	18,55	
	<i>зона 3</i>	1213,56	1189,76	0,00	0,00	23,80	
	<i>зона 4</i>	1314,09	1288,32	0,00	0,00	25,77	
	<i>зона 5</i>	1669,54	1636,80	0,00	0,00	32,74	
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески:							
29-01-050-09	прямой системы до 25 м, количество подвесок 3						41
	<i>зона 1</i>	420,71	412,46	0,00	0,00	8,25	
	<i>зона 2</i>	440,78	432,14	0,00	0,00	8,64	
	<i>зона 3</i>	565,41	554,32	0,00	0,00	11,09	
	<i>зона 4</i>	612,24	600,24	0,00	0,00	12,00	
	<i>зона 5</i>	777,85	762,60	0,00	0,00	15,25	
29-01-050-10	прямой системы до 25 м, количество подвесок 4						46
	<i>зона 1</i>	472,02	462,76	0,00	0,00	9,26	
	<i>зона 2</i>	494,54	484,84	0,00	0,00	9,70	
	<i>зона 3</i>	634,36	621,92	0,00	0,00	12,44	
	<i>зона 4</i>	686,91	673,44	0,00	0,00	13,47	
	<i>зона 5</i>	872,71	855,60	0,00	0,00	17,11	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 29. «Оборудование театрально-зрелищных предприятий»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-050-11	прямой системы до 25 м, количество подвесок 5						56
	зона 1	574,63	563,36	0,00	0,00	11,27	
	зона 2	602,04	590,24	0,00	0,00	11,80	
	зона 3	772,26	757,12	0,00	0,00	15,14	
	зона 4	836,24	819,84	0,00	0,00	16,40	
	зона 5	1062,43	1041,60	0,00	0,00	20,83	
29-01-050-12	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4						67
	зона 1	687,50	674,02	0,00	0,00	13,48	
	зона 2	720,30	706,18	0,00	0,00	14,12	
	зона 3	923,96	905,84	0,00	0,00	18,12	
	зона 4	1000,50	980,88	0,00	0,00	19,62	
	зона 5	1271,12	1246,20	0,00	0,00	24,92	
29-01-050-13	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5						72
	зона 1	738,81	724,32	0,00	0,00	14,49	
	зона 2	774,06	758,88	0,00	0,00	15,18	
	зона 3	992,91	973,44	0,00	0,00	19,47	
	зона 4	1075,16	1054,08	0,00	0,00	21,08	
	зона 5	1365,98	1339,20	0,00	0,00	26,78	
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески:							
29-01-050-14	прямой системы до 25 м, количество подвесок 8						69
	зона 1	708,02	694,14	0,00	0,00	13,88	
	зона 2	741,81	727,26	0,00	0,00	14,55	
	зона 3	951,54	932,88	0,00	0,00	18,66	
	зона 4	1030,36	1010,16	0,00	0,00	20,20	
	зона 5	1309,07	1283,40	0,00	0,00	25,67	
29-01-050-15	прямой системы до 25 м, количество подвесок 10						79
	зона 1	810,63	794,74	0,00	0,00	15,89	
	зона 2	849,31	832,66	0,00	0,00	16,65	
	зона 3	1089,44	1068,08	0,00	0,00	21,36	
	зона 4	1179,69	1156,56	0,00	0,00	23,13	
	зона 5	1498,79	1469,40	0,00	0,00	29,39	
29-01-050-16	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8						96
	зона 1	985,08	965,76	0,00	0,00	19,32	
	зона 2	1032,08	1011,84	0,00	0,00	20,24	
	зона 3	1323,88	1297,92	0,00	0,00	25,96	
	зона 4	1433,55	1405,44	0,00	0,00	28,11	
	зона 5	1821,31	1785,60	0,00	0,00	35,71	
29-01-050-17	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10						106
	зона 1	1087,69	1066,36	0,00	0,00	21,33	
	зона 2	1139,58	1117,24	0,00	0,00	22,34	
	зона 3	1461,78	1433,12	0,00	0,00	28,66	
	зона 4	1582,88	1551,84	0,00	0,00	31,04	
	зона 5	2011,03	1971,60	0,00	0,00	39,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными							
Измеритель: 1 компл.							
Канат стальной тяговый для лебедок:							
29-01-051-01	ручных						15,5
	зона 1	165,06	161,82	0,00	0,00	3,24	
	зона 2	173,12	169,73	0,00	0,00	3,39	
	зона 3	221,97	217,62	0,00	0,00	4,35	
	зона 4	240,31	235,60	0,00	0,00	4,71	
	зона 5	305,30	299,31	0,00	0,00	5,99	
29-01-051-02	электрических						29
	зона 1	323,01	316,68	0,00	0,00	6,33	
	зона 2	338,69	332,05	0,00	0,00	6,64	
	зона 3	434,23	425,72	0,00	0,00	8,51	
	зона 4	470,03	460,81	0,00	0,00	9,22	
	зона 5	597,22	585,51	0,00	0,00	11,71	
Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых							
Измеритель: 1 компл.							
Навеска каната пенькового для:							
29-01-052-01	ручного привода антрактно-раздвижного занавеса						14,4
	зона 1	162,60	159,41	0,00	0,00	3,19	
	зона 2	170,52	167,18	0,00	0,00	3,34	
	зона 3	218,71	214,42	0,00	0,00	4,29	
	зона 4	236,62	231,98	0,00	0,00	4,64	
	зона 5	300,81	294,91	0,00	0,00	5,90	
29-01-052-02	ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема						11,3
	зона 1	127,59	125,09	0,00	0,00	2,50	
	зона 2	133,81	131,19	0,00	0,00	2,62	
	зона 3	171,63	168,26	0,00	0,00	3,37	
	зона 4	185,68	182,04	0,00	0,00	3,64	
	зона 5	236,05	231,42	0,00	0,00	4,63	
29-01-052-03	дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы						19,6
	зона 1	221,31	216,97	0,00	0,00	4,34	
	зона 2	232,11	227,56	0,00	0,00	4,55	
	зона 3	297,68	291,84	0,00	0,00	5,84	
	зона 4	322,08	315,76	0,00	0,00	6,32	
	зона 5	409,44	401,41	0,00	0,00	8,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ							
Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены							
Измеритель: 1 т							
29-01-062-01	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)						486
	<i>зона 1</i>	6383,86	5073,84	1208,54	95,63	101,48	
	<i>зона 2</i>	6657,57	5321,70	1229,44	100,20	106,43	
	<i>зона 3</i>	8231,17	6823,44	1271,26	128,57	136,47	
	<i>зона 4</i>	8877,48	7387,20	1342,54	139,16	147,74	
	<i>зона 5</i>	10957,74	9384,66	1385,39	176,81	187,69	
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ							
Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными							
Измеритель: 1 м ²							
Ограждение:							
29-01-070-01	сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм						1,03
	<i>зона 1</i>	11,63	11,40	0,00	0,00	0,23	
	<i>зона 2</i>	12,20	11,96	0,00	0,00	0,24	
	<i>зона 3</i>	15,65	15,34	0,00	0,00	0,31	
	<i>зона 4</i>	16,92	16,59	0,00	0,00	0,33	
	<i>зона 5</i>	21,51	21,09	0,00	0,00	0,42	
Измеритель: 1 м							
29-01-070-02	трубой стального каната дымовых люков						1,03
	<i>зона 1</i>	10,81	10,60	0,00	0,00	0,21	
	<i>зона 2</i>	11,32	11,10	0,00	0,00	0,22	
	<i>зона 3</i>	14,52	14,24	0,00	0,00	0,28	
	<i>зона 4</i>	15,73	15,42	0,00	0,00	0,31	
	<i>зона 5</i>	19,99	19,60	0,00	0,00	0,39	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий.....	3
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ	3
Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические.....	3
Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные.....	4
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ	5
Таблица 29-01-020. Блоки	5
Таблица 29-01-021. Противовесы.....	6
Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов	6
Таблица 29-01-023. Опоры.....	7
Таблица 29-01-024. Стяжки	8
Таблица 29-01-025. Оборудование разное.....	8
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса.....	9
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ	11
Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов.....	11
Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными.....	14
Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых	14
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ	15
Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены	15
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ	15
Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными.....	15