

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР<sub>М</sub> 81-03-40-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕР<sub>М</sub>-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть 40**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ  
РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Сыктывкар 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-40-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть 40**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ  
РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Издание официальное**

**Сыктывкар 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Коми**  
**ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования**  
Сыктывкар, 2014 – 13 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 №937/пр под регистрационным номером 223 от 22.01.2015.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

#### Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ</b>							
<b>Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение</b>							
Измеритель: <b>10 т</b>							
<b>Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:</b>							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м						6,76
	<i>зона 1</i>	95,95	56,38	38,44	3,85	1,13	
	<i>зона 2</i>	99,51	59,15	39,18	4,04	1,18	
	<i>зона 3</i>	118,19	75,85	40,82	5,18	1,52	
	<i>зона 4</i>	127,57	82,07	43,86	5,60	1,64	
	<i>зона 5</i>	152,27	104,31	45,87	7,12	2,09	
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м						14,6
	<i>зона 1</i>	180,58	121,76	56,38	5,65	2,44	
	<i>зона 2</i>	187,78	127,75	57,47	5,92	2,56	
	<i>зона 3</i>	226,96	163,81	59,87	7,59	3,28	
	<i>зона 4</i>	245,11	177,24	64,33	8,22	3,54	
	<i>зона 5</i>	297,06	225,28	67,27	10,45	4,51	
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м						20,2
	<i>зона 1</i>	238,47	168,47	66,63	6,68	3,37	
	<i>зона 2</i>	248,20	176,75	67,91	7,00	3,54	
	<i>зона 3</i>	301,92	226,64	70,75	8,98	4,53	
	<i>зона 4</i>	326,16	245,23	76,03	9,71	4,90	
	<i>зона 5</i>	397,42	311,69	79,50	12,34	6,23	
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м						4,47
	<i>зона 1</i>	53,41	37,28	15,38	1,54	0,75	
	<i>зона 2</i>	55,56	39,11	15,67	1,62	0,78	
	<i>зона 3</i>	67,48	50,15	16,33	2,07	1,00	
	<i>зона 4</i>	72,90	54,27	17,54	2,24	1,09	
	<i>зона 5</i>	88,70	68,97	18,35	2,85	1,38	

ТЕРм-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м						6,78
	зона 1	88,43	56,55	30,75	3,08	1,13	
	зона 2	91,87	59,33	31,35	3,23	1,19	
	зона 3	110,25	76,07	32,66	4,14	1,52	
	зона 4	119,05	82,31	35,09	4,48	1,65	
	зона 5	143,40	104,62	36,69	5,70	2,09	
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м						17,1
	зона 1	219,78	142,61	74,32	7,45	2,85	
	зона 2	228,37	149,63	75,75	7,81	2,99	
	зона 3	274,62	191,86	78,92	10,01	3,84	
	зона 4	296,54	207,59	84,80	10,83	4,15	
	зона 5	357,81	263,85	88,68	13,77	5,28	
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м						7,38
	зона 1	93,53	61,55	30,75	3,08	1,23	
	зона 2	97,22	64,58	31,35	3,23	1,29	
	зона 3	117,12	82,80	32,66	4,14	1,66	
	зона 4	126,47	89,59	35,09	4,48	1,79	
	зона 5	152,84	113,87	36,69	5,70	2,28	
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м						13,4
	зона 1	157,57	111,76	43,57	4,37	2,24	
	зона 2	164,01	117,25	44,41	4,58	2,35	
	зона 3	199,62	150,35	46,26	5,87	3,01	
	зона 4	215,64	162,68	49,71	6,35	3,25	
	зона 5	262,88	206,76	51,98	8,07	4,14	
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м						4,88
	зона 1	72,26	40,70	30,75	3,08	0,81	
	зона 2	74,90	42,70	31,35	3,23	0,85	
	зона 3	88,51	54,75	32,66	4,14	1,10	
	зона 4	95,51	59,24	35,09	4,48	1,18	
	зона 5	113,50	75,30	36,69	5,70	1,51	

**Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)**

Измеритель: 10 т

**Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:**

40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м						32,6
	зона 1	391,80	281,99	104,17	7,05	5,64	
	зона 2	407,31	295,68	105,72	7,38	5,91	
	зона 3	495,74	379,14	109,02	9,48	7,58	
	зона 4	534,25	410,43	115,61	10,26	8,21	
	зона 5	650,92	521,60	118,89	13,03	10,43	
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м						49,4
	зона 1	616,81	450,53	157,27	10,64	9,01	
	зона 2	641,33	472,26	159,62	11,15	9,45	
	зона 3	782,35	605,64	164,60	14,31	12,11	
	зона 4	843,20	655,54	174,55	15,48	13,11	
	зона 5	1029,04	832,88	179,50	19,67	16,66	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м						83,1
	<i>зона 1</i>	952,01	693,05	245,10	16,58	13,86	
	<i>зона 2</i>	990,43	727,13	248,76	17,38	14,54	
	<i>зона 3</i>	1207,55	932,38	256,52	22,30	18,65	
	<i>зона 4</i>	1301,04	1008,83	272,03	24,13	20,18	
	<i>зона 5</i>	1587,61	1282,23	279,74	30,66	25,64	
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м						103
	<i>зона 1</i>	1235,57	890,95	326,80	22,11	17,82	
	<i>зона 2</i>	1284,57	934,21	331,68	23,17	18,68	
	<i>зона 3</i>	1563,88	1197,89	342,03	29,73	23,96	
	<i>зона 4</i>	1685,41	1296,77	362,70	32,18	25,94	
	<i>зона 5</i>	2053,95	1648,00	372,99	40,88	32,96	
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м						135
	<i>зона 1</i>	1548,75	1125,90	400,33	27,09	22,52	
	<i>зона 2</i>	1611,19	1181,25	406,31	28,38	23,63	
	<i>зона 3</i>	1963,98	1514,70	418,99	36,42	30,29	
	<i>зона 4</i>	2115,99	1638,90	444,31	39,42	32,78	
	<i>зона 5</i>	2581,63	2083,05	456,92	50,08	41,66	
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м						17,4
	<i>зона 1</i>	169,54	145,12	21,52	2,49	2,90	
	<i>зона 2</i>	177,20	152,25	21,90	2,61	3,05	
	<i>зона 3</i>	221,86	195,23	22,73	3,34	3,90	
	<i>зона 4</i>	239,93	211,24	24,47	3,62	4,22	
	<i>зона 5</i>	299,36	268,48	25,51	4,60	5,37	
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м						39,2
	<i>зона 1</i>	386,17	357,50	21,52	2,49	7,15	
	<i>зона 2</i>	404,15	374,75	21,90	2,61	7,50	
	<i>зона 3</i>	512,93	480,59	22,73	3,34	9,61	
	<i>зона 4</i>	555,05	520,18	24,47	3,62	10,40	
	<i>зона 5</i>	699,64	660,91	25,51	4,60	13,22	
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м						73,8
	<i>зона 1</i>	687,79	645,01	29,88	3,46	12,90	
	<i>зона 2</i>	719,95	676,01	30,42	3,62	13,52	
	<i>зона 3</i>	916,06	867,15	31,57	4,65	17,34	
	<i>зона 4</i>	990,75	938,00	33,99	5,03	18,76	
	<i>зона 5</i>	1251,15	1191,87	35,44	6,39	23,84	
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м						101
	<i>зона 1</i>	889,07	842,34	29,88	3,46	16,85	
	<i>зона 2</i>	931,85	883,75	30,42	3,62	17,68	
	<i>зона 3</i>	1187,45	1133,22	31,57	4,65	22,66	
	<i>зона 4</i>	1284,65	1226,14	33,99	5,03	24,52	
	<i>зона 5</i>	1625,04	1558,43	35,44	6,39	31,17	
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м						127
	<i>зона 1</i>	1168,81	1059,18	88,45	10,23	21,18	
	<i>зона 2</i>	1223,52	1111,25	90,04	10,72	22,23	
	<i>зона 3</i>	1546,88	1424,94	93,44	13,75	28,50	
	<i>зона 4</i>	1673,22	1541,78	100,60	14,88	30,84	
	<i>зона 5</i>	2103,69	1959,61	104,89	18,91	39,19	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м						15
	зона 1	198,12	125,10	70,52	8,15	2,50	
	зона 2	205,67	131,25	71,79	8,54	2,63	
	зона 3	246,17	168,30	74,50	10,96	3,37	
	зона 4	265,94	182,10	80,20	11,86	3,64	
	зона 5	319,71	231,45	83,63	15,07	4,63	
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м						34,6
	зона 1	477,25	315,55	155,39	17,97	6,31	
	зона 2	495,57	330,78	158,17	18,82	6,62	
	зона 3	596,83	424,20	164,15	24,15	8,48	
	зона 4	645,04	459,14	176,72	26,14	9,18	
	зона 5	779,29	583,36	184,26	33,22	11,67	
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м						73,8
	зона 1	841,76	615,49	213,96	24,74	12,31	
	зона 2	876,46	645,75	217,79	25,92	12,92	
	зона 3	1070,62	828,04	226,02	33,26	16,56	
	зона 4	1157,18	895,93	243,33	36,00	17,92	
	зона 5	1415,21	1138,73	253,71	45,73	22,77	
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м						101
	зона 1	1142,48	842,34	283,29	32,75	16,85	
	зона 2	1189,79	883,75	288,36	34,32	17,68	
	зона 3	1455,14	1133,22	299,26	44,03	22,66	
	зона 4	1572,84	1226,14	322,18	47,66	24,52	
	зона 5	1925,52	1558,43	335,92	60,55	31,17	
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м						8,51
	зона 1	102,17	74,38	26,30	3,04	1,49	
	зона 2	106,28	77,95	26,77	3,19	1,56	
	зона 3	129,77	99,99	27,78	4,09	2,00	
	зона 4	140,23	108,16	29,91	4,42	2,16	
	зона 5	171,37	137,44	31,18	5,62	2,75	
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м						33,5
	зона 1	414,09	300,50	107,58	12,44	6,01	
	зона 2	430,70	314,90	109,50	13,03	6,30	
	зона 3	525,73	404,01	113,64	16,72	8,08	
	зона 4	568,27	437,18	122,35	18,10	8,74	
	зона 5	694,11	555,43	127,57	23,00	11,11	
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м						57,7
	зона 1	714,84	526,22	178,10	20,59	10,52	
	зона 2	743,93	551,61	181,29	21,58	11,03	
	зона 3	909,69	707,40	188,14	27,68	14,15	
	зона 4	983,54	765,68	202,55	29,96	15,31	
	зона 5	1203,47	972,82	211,19	38,07	19,46	
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м						95,8
	зона 1	1139,79	873,70	248,62	28,75	17,47	
	зона 2	1187,24	915,85	253,07	30,12	18,32	
	зона 3	1460,64	1174,51	262,64	38,65	23,49	
	зона 4	1579,46	1271,27	282,76	41,83	25,43	
	зона 5	1942,31	1615,19	294,82	53,14	32,30	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м						25,4
	зона 1	309,91	234,70	70,52	8,15	4,69	
	зона 2	322,58	245,87	71,79	8,54	4,92	
	зона 3	396,28	315,47	74,50	10,96	6,31	
	зона 4	428,41	341,38	80,20	11,86	6,83	
	зона 5	526,14	433,83	83,63	15,07	8,68	
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м						50,7
	зона 1	601,97	450,72	142,24	16,45	9,01	
	зона 2	626,76	472,52	144,79	17,23	9,45	
	зона 3	768,25	605,87	150,26	22,11	12,12	
	зона 4	830,95	656,06	161,77	23,93	13,12	
	зона 5	1018,85	833,51	168,67	30,40	16,67	
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м						85,3
	зона 1	1007,46	777,94	213,96	24,74	15,56	
	зона 2	1049,57	815,47	217,79	25,92	16,31	
	зона 3	1292,72	1045,78	226,02	33,26	20,92	
	зона 4	1397,90	1131,93	243,33	36,00	22,64	
	зона 5	1720,63	1438,16	253,71	45,73	28,76	
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м						24,2
	зона 1	289,96	215,14	70,52	8,15	4,30	
	зона 2	301,84	225,54	71,79	8,54	4,51	
	зона 3	369,47	289,19	74,50	10,96	5,78	
	зона 4	399,61	313,15	80,20	11,86	6,26	
	зона 5	489,44	397,85	83,63	15,07	7,96	
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м						50,7
	зона 1	613,87	462,38	142,24	16,45	9,25	
	зона 2	639,17	484,69	144,79	17,23	9,69	
	зона 3	784,27	621,58	150,26	22,11	12,43	
	зона 4	848,02	672,79	161,77	23,93	13,46	
	зона 5	1040,57	854,80	168,67	30,40	17,10	
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м						24,2
	зона 1	316,53	223,61	88,45	10,23	4,47	
	зона 2	328,99	234,26	90,04	10,72	4,69	
	зона 3	400,01	300,56	93,44	13,75	6,01	
	зона 4	432,35	325,25	100,60	14,88	6,50	
	зона 5	526,50	413,34	104,89	18,91	8,27	



ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)</b>							
<b>Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях</b>							
Измеритель: 1 т							
<b>Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:</b>							
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клетки						4,45
	<i>зона 1</i>	37,85	37,11	0,00	0,00	0,74	
	<i>зона 2</i>	39,72	38,94	0,00	0,00	0,78	
	<i>зона 3</i>	50,93	49,93	0,00	0,00	1,00	
	<i>зона 4</i>	55,10	54,02	0,00	0,00	1,08	
	<i>зона 5</i>	70,03	68,66	0,00	0,00	1,37	
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате						7,22
	<i>зона 1</i>	147,19	61,37	84,59	20,27	1,23	
	<i>зона 2</i>	151,89	64,33	86,27	21,24	1,29	
	<i>зона 3</i>	176,39	82,52	92,22	27,25	1,65	
	<i>зона 4</i>	187,14	89,24	96,12	29,49	1,78	
	<i>зона 5</i>	219,26	113,43	103,56	37,49	2,27	
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клетке						10,5
	<i>зона 1</i>	176,38	89,99	84,59	20,27	1,80	
	<i>зона 2</i>	182,56	94,40	86,27	21,24	1,89	
	<i>зона 3</i>	215,71	121,07	92,22	27,25	2,42	
	<i>зона 4</i>	229,78	131,04	96,12	29,49	2,62	
	<i>зона 5</i>	273,42	166,53	103,56	37,49	3,33	
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03						1,39
	<i>зона 1</i>	11,82	11,59	0,00	0,00	0,23	
	<i>зона 2</i>	12,40	12,16	0,00	0,00	0,24	
	<i>зона 3</i>	15,91	15,60	0,00	0,00	0,31	
	<i>зона 4</i>	17,21	16,87	0,00	0,00	0,34	
	<i>зона 5</i>	21,88	21,45	0,00	0,00	0,43	
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку						4,81
	<i>зона 1</i>	82,35	41,61	39,91	6,17	0,83	
	<i>зона 2</i>	85,17	43,63	40,67	6,47	0,87	
	<i>зона 3</i>	99,63	55,94	42,57	8,30	1,12	
	<i>зона 4</i>	106,28	60,56	44,51	8,98	1,21	
	<i>зона 5</i>	125,33	76,96	46,83	11,42	1,54	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05						0,61
	<i>зона 1</i>	37,31	5,28	31,92	4,94	0,11	
	<i>зона 2</i>	38,18	5,53	32,54	5,17	0,11	
	<i>зона 3</i>	41,29	7,09	34,06	6,64	0,14	
	<i>зона 4</i>	43,44	7,68	35,61	7,19	0,15	
	<i>зона 5</i>	47,42	9,76	37,46	9,13	0,20	

### Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой						0,48
	<i>зона 1</i>	17,39	4,00	13,31	0,89	0,08	
	<i>зона 2</i>	17,82	4,20	13,54	0,93	0,08	
	<i>зона 3</i>	19,37	5,39	13,87	1,19	0,11	
	<i>зона 4</i>	20,85	5,83	14,90	1,29	0,12	
	<i>зона 5</i>	22,86	7,41	15,30	1,64	0,15	
<b>Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:</b>							
40-03-001-02	в клетки						4,08
	<i>зона 1</i>	81,42	34,03	46,71	4,37	0,68	
	<i>зона 2</i>	83,96	35,70	47,55	4,58	0,71	
	<i>зона 3</i>	95,76	45,78	49,06	5,87	0,92	
	<i>зона 4</i>	103,28	49,53	52,76	6,35	0,99	
	<i>зона 5</i>	118,83	62,95	54,62	8,07	1,26	
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола						8,65
	<i>зона 1</i>	164,24	72,14	90,66	8,47	1,44	
	<i>зона 2</i>	169,51	75,69	92,31	8,88	1,51	
	<i>зона 3</i>	194,22	97,05	95,23	11,39	1,94	
	<i>зона 4</i>	209,53	105,01	102,42	12,33	2,10	
	<i>зона 5</i>	242,18	133,47	106,04	15,67	2,67	
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола						12,1
	<i>зона 1</i>	212,83	100,91	109,90	10,27	2,02	
	<i>зона 2</i>	219,89	105,88	111,89	10,77	2,12	
	<i>зона 3</i>	253,91	135,76	115,43	13,81	2,72	
	<i>зона 4</i>	273,98	146,89	124,15	14,94	2,94	
	<i>зона 5</i>	318,96	186,70	128,53	18,99	3,73	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель: 10 т</b>							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м						9,4
	<i>зона 1</i>	148,56	85,73	61,12	0,00	1,71	
	<i>зона 2</i>	153,52	89,86	61,86	0,00	1,80	
	<i>зона 3</i>	179,79	115,24	62,25	0,00	2,30	
	<i>зона 4</i>	191,58	124,74	64,35	0,00	2,49	
	<i>зона 5</i>	226,19	158,48	64,54	0,00	3,17	
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05						0,96
	<i>зона 1</i>	8,94	8,76	0,00	0,00	0,18	
	<i>зона 2</i>	9,36	9,18	0,00	0,00	0,18	
	<i>зона 3</i>	12,01	11,77	0,00	0,00	0,24	
	<i>зона 4</i>	12,99	12,74	0,00	0,00	0,25	
	<i>зона 5</i>	16,51	16,19	0,00	0,00	0,32	
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м						10,6
	<i>зона 1</i>	169,83	96,67	71,23	0,00	1,93	
	<i>зона 2</i>	175,47	101,34	72,10	0,00	2,03	
	<i>зона 3</i>	205,11	129,96	72,55	0,00	2,60	
	<i>зона 4</i>	218,47	140,66	75,00	0,00	2,81	
	<i>зона 5</i>	257,51	178,72	75,22	0,00	3,57	
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07						1,14
	<i>зона 1</i>	10,61	10,40	0,00	0,00	0,21	
	<i>зона 2</i>	11,12	10,90	0,00	0,00	0,22	
	<i>зона 3</i>	14,26	13,98	0,00	0,00	0,28	
	<i>зона 4</i>	15,43	15,13	0,00	0,00	0,30	
	<i>зона 5</i>	19,60	19,22	0,00	0,00	0,38	
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м						17,4
	<i>зона 1</i>	504,83	158,69	342,97	28,88	3,17	
	<i>зона 2</i>	519,16	166,34	349,49	30,26	3,33	
	<i>зона 3</i>	574,96	213,32	357,37	38,83	4,27	
	<i>зона 4</i>	610,55	230,90	375,03	42,03	4,62	
	<i>зона 5</i>	683,20	293,36	383,97	53,40	5,87	

ТЕРМ-2001 Республика Коми. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09						2,05
	<i>зона 1</i>	38,76	18,70	19,69	1,66	0,37	
	<i>зона 2</i>	40,06	19,60	20,07	1,74	0,39	
	<i>зона 3</i>	46,15	25,13	20,52	2,23	0,50	
	<i>зона 4</i>	49,27	27,20	21,53	2,41	0,54	
	<i>зона 5</i>	57,30	34,56	22,05	3,07	0,69	
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м						23
	<i>зона 1</i>	619,75	215,05	400,40	33,72	4,30	
	<i>зона 2</i>	637,93	225,40	408,02	35,33	4,51	
	<i>зона 3</i>	712,11	289,11	417,22	45,34	5,78	
	<i>зона 4</i>	757,12	313,03	437,83	49,07	6,26	
	<i>зона 5</i>	853,90	397,67	448,28	62,34	7,95	
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11						0,97
	<i>зона 1</i>	84,52	8,85	75,49	6,36	0,18	
	<i>зона 2</i>	86,38	9,27	76,92	6,66	0,19	
	<i>зона 3</i>	90,79	11,89	78,66	8,55	0,24	
	<i>зона 4</i>	95,67	12,87	82,54	9,25	0,26	
	<i>зона 5</i>	101,19	16,35	84,51	11,75	0,33	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования .....	3
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ .....	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение .....	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем) .....	4
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ).....	8
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях .....	8
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) .....	9
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.....	9