

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-11-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Часть 11

ПОЛЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Сыктывкар 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-11-2001

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Часть 11

ПОЛЫ

Издание официальное

Сыктывкар 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Коми

ТЕР 81-02-11-2001 Часть 11. Покрытия

Сыктывкар, 2014 – 34 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 №937/пр под регистрационным номером 223 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 11. Полы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин				
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ПОЛЫ								
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта								
Измеритель: 100 м ² площади уплотнения								
Уплотнение грунта:								
11-01-001-01	гравием						7,7	
		зона 1	876,85	69,07	108,87	9,46		698,91
		зона 2	937,90	72,38	111,89	9,91		753,63
		зона 3	506,23	92,86	115,63	12,72		297,74
		зона 4	851,07	100,49	122,74	13,76		627,84
		зона 5	1134,34	127,67	126,98	17,49		879,69
11-01-001-02	щебнем						7,7	
		зона 1	1702,23	69,07	108,87	9,46		1524,29
		зона 2	1509,36	72,38	111,89	9,91		1325,09
		зона 3	1364,31	92,86	115,63	12,72		1155,82
		зона 4	1388,86	100,49	122,74	13,76		1165,63
		зона 5	1600,12	127,67	126,98	17,49		1345,47
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев								
Измеритель: 1 м ³ подстилающего слоя								
Устройство подстилающих слоев:								
11-01-002-01	песчаных						3,41	
		зона 1	367,60	31,51	36,88	3,09		299,21
		зона 2	246,14	33,01	37,65	3,23		175,48
		зона 3	144,35	42,35	38,95	4,15		63,05
		зона 4	293,67	45,83	41,12	4,49		206,72
		зона 5	289,42	58,24	42,57	5,71		188,61
11-01-002-02	шлаковых						2,53	
		зона 1	354,40	23,96	79,05	6,59		251,39
		зона 2	381,10	25,12	80,70	6,90		275,28
		зона 3	394,99	32,23	83,51	8,85		279,25
		зона 4	429,90	34,89	88,15	9,58		306,86
		зона 5	443,84	44,33	91,29	12,18		308,22
11-01-002-03	гравийных						3,56	
		зона 1	278,12	31,65	67,97	5,66		178,50
		зона 2	294,99	33,18	69,39	5,93		192,42
		зона 3	192,55	42,54	71,80	7,61		78,21
		зона 4	282,55	46,07	75,79	8,23		160,69
		зона 5	360,91	58,53	78,49	10,47		223,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-002-04	щебеночных						3,73
	зона 1	474,18	35,32	67,97	5,66	370,89	
	зона 2	430,68	37,04	69,39	5,93	324,25	
	зона 3	404,63	47,52	71,80	7,61	285,31	
	зона 4	414,96	51,44	75,79	8,23	287,73	
11-01-002-05	глинобитных без добавок						7,89
	зона 1	454,49	70,77	100,41	12,86	283,31	
	зона 2	346,64	74,17	102,68	13,48	169,79	
	зона 3	283,51	95,15	107,63	17,29	80,73	
	зона 4	429,24	102,96	113,85	18,71	212,43	
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками						7,89
	зона 1	593,36	70,77	100,41	12,86	422,18	
	зона 2	492,40	74,17	102,68	13,48	315,55	
	зона 3	432,51	95,15	107,63	17,29	229,73	
	зона 4	578,89	102,96	113,85	18,71	362,08	
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня						8,8
	зона 1	515,06	78,23	102,79	13,07	334,04	
	зона 2	420,75	82,02	105,11	13,69	233,62	
	зона 3	368,88	105,16	110,14	17,56	153,58	
	зона 4	482,83	113,87	116,50	19,01	252,46	
11-01-002-08	глинобетонных						8,8
	зона 1	582,62	78,23	103,98	13,17	400,41	
	зона 2	502,43	82,02	106,32	13,80	314,09	
	зона 3	460,08	105,16	111,39	17,70	243,53	
	зона 4	536,21	113,87	117,83	19,16	304,51	
11-01-002-09	бетонных						3,66
	зона 1	844,86	32,83	0,35	0,00	811,68	
	зона 2	798,97	34,40	0,36	0,00	764,21	
	зона 3	636,43	44,14	0,36	0,00	591,93	
	зона 4	600,43	47,76	0,38	0,00	552,29	
	зона 5	913,54	60,68	0,38	0,00	852,48	
	Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев						
	Измеритель: 1 м³ подстилающего слоя						
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:						
	11-01-003-01	шлаковых					
зона 1		310,90	13,11	46,40	3,90	251,39	
зона 2		338,13	13,74	49,11	4,09	275,28	
зона 3		347,25	17,63	50,37	5,24	279,25	
зона 4		380,88	19,07	54,95	5,68	306,86	
11-01-003-02	гравийных						2,4
	зона 1	245,88	20,98	46,40	3,90	178,50	
	зона 2	263,51	21,98	49,11	4,09	192,42	
	зона 3	156,78	28,20	50,37	5,24	78,21	
	зона 4	246,14	30,50	54,95	5,68	160,69	
	зона 5	319,09	38,76	56,44	7,22	223,89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-003-03	щебеночных <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	494,85 449,82 416,88 429,90 488,31	26,22 27,48 35,25 38,13 48,45	73,79 78,72 80,86 88,62 91,14	6,85 7,19 9,22 9,97 12,68	394,84 343,62 300,77 303,15 348,72	3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:							
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	2799,99 2824,77 3024,48 3128,45 3400,19	556,93 583,72 748,58 810,46 1029,81	278,86 283,54 293,14 305,92 315,42	5,39 5,65 7,25 7,84 9,96	1964,20 1957,51 1982,76 2012,07 2054,96	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	1851,30 1872,97 1989,43 2053,73 2210,02	335,99 352,15 451,61 488,94 621,28	139,13 141,59 146,82 153,52 158,81	3,18 3,33 4,27 4,63 5,88	1376,18 1379,23 1391,00 1411,27 1429,93	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	3497,06 3535,37 3646,20 3714,11 3859,16	353,57 370,66 475,48 514,26 653,59	53,84 55,31 59,63 63,48 68,41	3,18 3,33 4,27 4,63 5,88	3089,65 3109,40 3111,09 3136,37 3137,16	32,86
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	3102,69 3129,71 3209,09 3257,21 3361,26	254,37 266,66 342,07 369,97 470,20	35,60 36,57 39,46 42,00 45,32	2,21 2,32 2,97 3,22 4,09	2812,72 2826,48 2827,56 2845,24 2845,74	23,64
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	1146,68 1156,68 1266,93 1317,51 1467,69	315,55 330,92 424,51 459,30 583,63	139,67 141,89 146,22 152,32 156,48	2,49 2,61 3,34 3,62 4,60	691,46 683,87 696,20 705,89 727,58	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	326,10 328,08 367,39 385,36 439,04	106,47 111,66 143,23 154,97 196,92	72,49 73,67 76,03 79,27 81,58	1,38 1,45 1,86 2,01 2,56	147,14 142,75 148,13 151,12 160,54	9,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм						15,54	
		зона 1	1189,46	181,82	42,87	4,28		964,77
		зона 2	1212,04	190,68	44,00	4,49		977,36
		зона 3	1272,38	244,60	49,20	5,76		978,58
		зона 4	1310,97	264,65	51,92	6,23		994,40
зона 5	1389,57	336,29	58,33	7,92	994,95			
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07						4,92	
		зона 1	561,34	57,56	21,27	2,07		482,51
		зона 2	571,00	60,37	21,82	2,17		488,81
		зона 3	591,27	77,44	24,41	2,79		489,42
		зона 4	606,89	83,79	25,76	3,02		497,34
зона 5	633,02	106,47	28,94	3,83	497,61			
11-01-004-09	в один слой праймером						26,97	
		зона 1	480,42	315,55	22,94	0,41		141,93
		зона 2	496,62	330,92	23,31	0,43		142,39
		зона 3	592,42	424,51	24,01	0,56		143,90
		зона 4	630,96	459,30	25,01	0,60		146,65
зона 5	758,42	583,63	25,69	0,77	149,10			

Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее с защитой рубероидом

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:

11-01-005-01	первый слой						153,18	
		зона 1	4628,76	1672,73	84,35	50,92		2871,68
		зона 2	4784,96	1753,91	87,59	53,32		2943,46
		зона 3	5220,96	2248,68	105,14	68,45		2867,14
		зона 4	5399,06	2434,03	112,79	74,09		2852,24
зона 5	6191,50	3092,70	135,72	94,17	2963,08			
11-01-005-02	последующий слой						107,23	
		зона 1	2499,66	1170,95	57,32	49,65		1271,39
		зона 2	2566,33	1227,78	59,84	52,06		1278,71
		зона 3	2928,41	1574,14	74,83	66,76		1279,44
		зона 4	3073,24	1703,88	80,68	72,25		1288,68
зона 5	3554,51	2164,97	100,60	91,87	1288,94			

Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:

11-01-006-01	на ГКЖ-10						79,81	
		зона 1	5842,68	821,24	1484,58	145,60		3536,86
		зона 2	5718,93	860,35	1517,81	152,66		3340,77
		зона 3	5830,16	1103,77	1596,60	195,84		3129,79
		зона 4	6339,93	1194,76	1686,89	211,89		3458,28
зона 5	6723,39	1518,78	1778,13	269,33	3426,48			
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП						79,81	
		зона 1	5962,57	821,24	1484,58	145,60		3656,75
		зона 2	5839,76	860,35	1517,81	152,66		3461,60
		зона 3	5951,12	1103,77	1596,60	195,84		3250,75
		зона 4	6462,15	1194,76	1686,89	211,89		3580,50
зона 5	6845,63	1518,78	1778,13	269,33	3548,72			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком							
Измеритель: 100 м ² затирки							
11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком						12,8
	зона 1	192,49	115,71	11,53	1,65	65,25	
	зона 2	171,32	121,34	11,80	1,73	38,18	
	зона 3	181,60	155,65	12,29	2,22	13,66	
	зона 4	226,55	168,45	13,05	2,40	45,05	
	зона 5	268,75	214,02	13,63	3,05	41,10	
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной							
Измеритель: 1 м ³ изоляции							
Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной:							
11-01-008-01	песчаной						2,8
	зона 1	337,67	25,54	38,17	5,27	273,96	
	зона 2	226,11	26,77	39,06	5,52	160,28	
	зона 3	132,30	34,33	40,63	7,08	57,34	
	зона 4	269,44	37,16	43,12	7,66	189,16	
	зона 5	264,75	47,21	44,99	9,74	172,55	
11-01-008-02	шлаковой						2,2
	зона 1	270,65	20,06	38,17	5,27	212,42	
	зона 2	292,49	21,03	39,06	5,52	232,40	
	зона 3	303,47	26,97	40,63	7,08	235,87	
	зона 4	331,65	29,19	43,12	7,66	259,34	
	зона 5	342,56	37,09	44,99	9,74	260,48	
11-01-008-03	керамзитовой						2,2
	зона 1	442,21	20,06	38,17	5,27	383,98	
	зона 2	435,25	21,03	39,06	5,52	375,16	
	зона 3	454,94	26,97	40,63	7,08	387,34	
	зона 4	467,25	29,19	43,12	7,66	394,94	
	зона 5	516,88	37,09	44,99	9,74	434,80	
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной							
Измеритель: 100 м ² изолируемой поверхности							
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:							
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолоконистых						28,38
	зона 1	3032,75	272,16	78,39	2,49	2682,20	
	зона 2	3111,75	285,22	80,30	2,61	2746,23	
	зона 3	3208,16	365,82	90,43	3,34	2751,91	
	зона 4	3322,49	395,90	94,83	3,62	2831,76	
	зона 5	3443,54	503,18	107,20	4,60	2833,16	
11-01-009-02	древесноволокнистых						8,06
	зона 1	2388,92	67,22	61,47	2,21	2260,23	
	зона 2	2444,93	70,53	62,98	2,32	2311,42	
	зона 3	2477,90	90,43	70,90	2,97	2316,57	
	зона 4	2553,37	97,85	74,37	3,22	2381,15	
	зона 5	2591,62	124,37	84,04	4,09	2383,21	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит Измеритель: 100 м ² пола							
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит						4,48
	<i>зона 1</i>	679,52	38,39	17,92	0,69	623,21	
	<i>зона 2</i>	695,96	40,28	18,36	0,72	637,32	
	<i>зона 3</i>	711,05	51,65	20,66	0,93	638,74	
	<i>зона 4</i>	734,14	55,91	21,68	1,01	656,55	
	<i>зона 5</i>	752,66	71,05	24,49	1,28	657,12	
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек Измеритель: 100 м ² стяжки Устройство стяжек:							
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм						39,51
	<i>зона 1</i>	1960,00	335,84	49,04	17,55	1575,12	
	<i>зона 2</i>	2368,36	352,03	50,73	18,39	1965,60	
	<i>зона 3</i>	1871,33	451,60	54,44	23,60	1365,29	
	<i>зона 4</i>	1626,19	488,34	59,05	25,54	1078,80	
	<i>зона 5</i>	2485,65	620,70	63,75	32,45	1801,20	
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01						0,5
	<i>зона 1</i>	404,69	4,25	8,70	2,90	391,74	
	<i>зона 2</i>	501,19	4,46	9,00	3,04	487,73	
	<i>зона 3</i>	353,80	5,72	9,62	3,90	338,46	
	<i>зона 4</i>	284,16	6,18	10,42	4,22	267,56	
	<i>зона 5</i>	467,17	7,86	11,20	5,37	448,11	
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм						40,65
	<i>зона 1</i>	2124,25	339,02	45,89	17,55	1739,34	
	<i>зона 2</i>	2074,87	355,69	47,50	18,39	1671,68	
	<i>зона 3</i>	1780,39	456,09	51,16	23,60	1273,14	
	<i>зона 4</i>	1672,11	493,49	55,55	25,54	1123,07	
	<i>зона 5</i>	2522,34	627,23	60,25	32,45	1834,86	
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03						0,5
	<i>зона 1</i>	445,67	4,17	8,70	2,90	432,80	
	<i>зона 2</i>	427,63	4,38	9,00	3,04	414,25	
	<i>зона 3</i>	330,65	5,61	9,62	3,90	315,42	
	<i>зона 4</i>	295,11	6,07	10,42	4,22	278,62	
	<i>зона 5</i>	475,45	7,72	11,20	5,37	456,53	
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм						50,23
	<i>зона 1</i>	2731,31	430,47	49,30	17,55	2251,54	
	<i>зона 2</i>	2723,29	451,57	51,00	18,39	2220,72	
	<i>зона 3</i>	2407,40	579,15	54,71	23,60	1773,54	
	<i>зона 4</i>	2243,01	626,87	59,33	25,54	1556,81	
	<i>зона 5</i>	3255,82	796,65	64,03	32,45	2395,14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05						0,5
	зона 1	573,84	4,29	8,70	2,90	560,85	
	зона 2	565,01	4,50	9,00	3,04	551,51	
	зона 3	455,91	5,77	9,62	3,90	440,52	
	зона 4	403,72	6,24	10,42	4,22	387,06	
	зона 5	615,73	7,93	11,20	5,37	596,60	
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых						8,02
	зона 1	2034,77	66,89	52,00	1,52	1915,88	
	зона 2	2070,53	70,18	52,98	1,59	1947,37	
	зона 3	2096,89	89,98	56,35	2,04	1950,56	
	зона 4	2146,63	97,36	58,84	2,21	1990,43	
	зона 5	2178,22	123,75	62,71	2,81	1991,76	
11-01-011-08	из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм						37,67
	зона 1	11558,16	343,55	21,95	1,54	11192,66	
	зона 2	11618,58	360,13	22,45	1,62	11236,00	
	зона 3	11724,79	461,83	23,27	2,07	11239,69	
	зона 4	11818,36	499,88	24,69	2,24	11293,79	
	зона 5	11956,14	635,12	25,67	2,85	11295,35	
11-01-011-09	из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм						30,73
	зона 1	6216,17	280,26	15,58	0,83	5920,33	
	зона 2	6241,76	293,78	15,92	0,87	5932,06	
	зона 3	6326,71	376,75	16,36	1,12	5933,60	
	зона 4	6372,62	407,79	17,38	1,21	5947,45	
	зона 5	6484,25	518,11	17,90	1,54	5948,24	
11-01-011-10	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08						2,42
	зона 1	2167,10	22,07	2,27	0,24	2142,76	
	зона 2	2176,52	23,14	2,32	0,25	2151,06	
	зона 3	2183,95	29,67	2,48	0,32	2151,80	
	зона 4	2196,88	32,11	2,62	0,35	2162,15	
	зона 5	2206,07	40,80	2,81	0,44	2162,46	
11-01-011-11	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09						2,33
	зона 1	1836,90	21,25	1,83	0,24	1813,82	
	зона 2	1841,24	22,27	1,87	0,25	1817,10	
	зона 3	1848,19	28,57	1,99	0,32	1817,63	
	зона 4	1854,49	30,92	2,11	0,35	1821,46	
	зона 5	1863,25	39,28	2,25	0,44	1821,72	
Таблица 11-01-012. Укладка лаг							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка лаг:							
11-01-012-01	по кирпичным столбикам						44,7
	зона 1	3159,23	407,66	52,60	1,44	2698,97	
	зона 2	3894,92	427,33	53,79	1,51	3413,80	
	зона 3	4007,47	548,02	59,05	1,94	3400,40	
	зона 4	4201,81	593,17	61,93	2,10	3546,71	
	зона 5	4049,16	753,64	68,29	2,66	3227,23	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам						42,96
	зона 1	2690,31	391,80	62,13	6,77	2236,38	
	зона 2	3434,62	410,70	63,71	7,09	2960,21	
	зона 3	3529,24	526,69	69,84	9,09	2932,71	
	зона 4	3726,66	570,08	73,80	9,84	3082,78	
11-01-012-03	по плитам перекрытий						35,74
	зона 1	1434,78	325,95	25,57	2,49	1083,26	
	зона 2	1909,10	341,67	26,24	2,61	1541,19	
	зона 3	2033,48	438,17	29,31	3,34	1566,00	
	зона 4	2110,20	474,27	30,93	3,62	1605,00	
	зона 5	1929,62	602,58	34,70	4,60	1292,34	

Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-013-01	земляных без добавок песка						7,21
	зона 1	401,85	58,76	343,09	30,90	0,00	
	зона 2	419,32	61,57	357,75	32,37	0,00	
	зона 3	447,87	79,02	368,85	41,52	0,00	
	зона 4	479,25	85,51	393,74	44,94	0,00	
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)						14,9
	зона 1	1728,86	125,46	479,79	42,51	1123,61	
	зона 2	1289,77	131,57	497,31	44,55	660,89	
	зона 3	920,38	168,67	513,07	57,15	238,64	
	зона 4	1505,40	182,53	546,01	61,86	776,86	
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом						28,4
	зона 1	4902,64	250,20	503,69	41,90	4148,75	
	зона 2	4762,80	262,42	533,92	43,91	3966,46	
	зона 3	4677,36	336,54	548,93	56,35	3791,89	
	зона 4	4833,21	364,09	597,60	60,98	3871,52	
	зона 5	5147,39	462,92	615,40	77,49	4069,07	

Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования

 Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов бетонных толщиной:

11-01-014-01	100 мм						30,3
	зона 1	8850,73	311,79	201,67	130,70	8337,27	
	зона 2	8298,44	326,63	209,82	136,98	7761,99	
	зона 3	6744,26	419,05	249,27	175,66	6075,94	
	зона 4	6615,56	453,59	269,33	190,10	5892,64	
11-01-014-02	150 мм						33,5
	зона 1	13083,87	344,72	222,89	144,45	12516,26	
	зона 2	12249,54	361,13	231,91	151,40	11656,50	
	зона 3	9861,70	463,31	275,51	194,15	9122,88	
	зона 4	9653,00	501,50	297,68	210,11	8853,82	
	зона 5	14079,19	637,51	355,05	267,11	13086,63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-014-03	200 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	17293,73	370,44	233,51	151,33	16689,78	36
		16174,76	388,08	242,95	158,61	15543,73	
		12951,44	497,88	288,63	203,39	12164,93	
		12658,04	538,92	311,85	220,11	11807,27	
		18507,75	685,08	371,95	279,83	17450,72	
11-01-014-04	250 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	21520,38	402,34	254,74	165,09	20863,30	39,1
		20117,50	421,50	265,04	173,03	19430,96	
		16062,60	540,75	314,87	221,88	15206,98	
		15686,24	585,33	340,20	240,12	14760,71	
		22964,65	744,07	405,77	305,27	21814,81	
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	11267,93	311,79	201,67	130,70	10754,47	30,3
		10787,95	326,63	209,82	136,98	10251,50	
		8524,16	419,05	249,27	175,66	7855,84	
		7704,11	453,59	269,33	190,10	6981,19	
		12126,95	576,61	321,23	241,67	11229,11	

Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	3284,11	343,66	265,11	32,15	2675,34	40,43
		3197,07	360,23	271,14	33,68	2565,70	
		2699,37	462,11	281,55	43,22	1955,71	
		2524,90	499,71	298,46	46,77	1726,73	
		3763,76	635,16	310,56	59,47	2818,04	
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	461,59	10,12	6,94	2,63	444,53	1,19
		442,95	10,60	7,18	2,75	425,17	
		345,37	13,60	7,73	3,53	324,04	
		309,47	14,71	8,40	3,82	286,36	
		496,01	18,69	9,10	4,85	468,22	
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	2156,75	256,11	247,63	29,81	1653,01	30,13
		2544,62	268,46	253,26	31,23	2022,90	
		2038,80	344,39	262,96	40,08	1431,45	
		1786,61	372,41	278,73	43,38	1135,47	
		2652,80	473,34	290,00	55,12	1889,46	
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	427,73	9,78	6,94	2,63	411,01	1,15
		519,12	10,25	7,18	2,75	501,69	
		375,59	13,14	7,73	3,53	354,72	
		304,12	14,21	8,40	3,82	281,51	
		497,13	18,07	9,10	4,85	469,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						72,09
		3756,94	691,34	232,90	28,20	2832,70	
		4425,65	724,50	238,18	29,55	3462,97	
		3626,18	929,24	247,36	37,90	2449,58	
		3211,30	1005,66	262,16	41,03	1943,48	
		4789,37	1278,16	272,85	52,15	3238,36	
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05 <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						0,5
		952,37	4,80	6,36	2,63	941,21	
		1160,50	5,03	6,59	2,75	1148,88	
		825,86	6,45	7,13	3,53	812,28	
		659,37	6,98	7,75	3,82	644,64	
		1093,52	8,87	8,45	4,85	1076,20	
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						80,04
		1095,31	776,39	302,26	21,51	16,66	
		1143,39	814,01	308,96	22,53	20,42	
		1382,20	1044,52	319,10	28,90	18,58	
		1484,76	1130,16	337,60	31,29	17,00	
		1801,51	1436,72	347,69	39,77	17,10	
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						10,8
		154,31	109,84	8,48	1,17	35,99	
		161,45	115,13	8,68	1,23	37,64	
		194,45	147,74	9,03	1,57	37,68	
		208,48	159,84	9,58	1,70	39,06	
		252,33	203,15	10,00	2,16	39,18	
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из бетона:							
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						109,78
		14531,10	1474,35	374,31	127,70	12682,44	
		14782,09	1544,60	385,75	133,78	12851,74	
		15304,28	1981,53	432,80	171,63	12889,95	
		15702,56	2145,10	461,96	185,78	13095,50	
		16356,99	2725,84	521,60	236,16	13109,55	
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						61,79
		8729,29	577,74	79,30	26,96	8072,25	
		8157,39	605,54	81,72	28,24	7470,13	
		6675,79	776,70	91,64	36,23	5807,45	
		6205,72	840,96	97,83	39,22	5266,93	
		9503,82	1068,35	110,40	49,86	8325,07	
(204-9004)	Сетка арматурная, (т)	-	-	-	-	(0,56)	-
На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:							
11-01-016-03	11-01-016-01 <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>						22,8
		3422,14	306,20	84,02	28,40	3031,92	
		3475,68	320,80	86,59	29,75	3068,29	
		3584,75	411,54	97,11	38,17	3076,10	
		3669,45	445,51	103,65	41,32	3120,29	
		3806,39	566,12	116,97	52,52	3123,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-016-04	11-01-016-02						5,42
	зона 1	954,10	50,68	6,50	2,88	896,92	
	зона 2	889,84	53,12	6,71	3,02	830,01	
	зона 3	720,91	68,13	7,51	3,87	645,27	
	зона 4	667,05	73,77	8,07	4,19	585,21	
	зона 5	1027,81	93,71	9,09	5,33	925,01	

Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо)

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий мозаичных:

11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)						144,3
	зона 1	22766,09	1383,84	443,17	60,50	20939,08	
	зона 2	23592,61	1450,22	453,61	63,42	21688,78	
	зона 3	23227,35	1860,03	474,84	81,35	20892,48	
	зона 4	23127,13	2012,99	503,73	88,05	20610,41	
	зона 5	24813,91	2558,44	529,29	111,91	21726,18	
11-01-017-02	террасцо толщиной 20 мм без рисунка						174,27
	зона 1	3835,06	1671,25	285,93	25,04	1877,88	
	зона 2	4446,69	1751,41	292,94	26,23	2402,34	
	зона 3	4273,09	2246,34	304,37	33,65	1722,38	
	зона 4	4049,93	2431,07	323,13	36,43	1295,73	
	зона 5	5591,74	3089,81	334,98	46,29	2166,95	
11-01-017-03	террасцо толщиной 20 мм с рисунком						203,13
	зона 1	4111,83	1948,02	285,93	25,04	1877,88	
	зона 2	4736,74	2041,46	292,94	26,23	2402,34	
	зона 3	4645,10	2618,35	304,37	33,65	1722,38	
	зона 4	4452,52	2833,66	323,13	36,43	1295,73	
	зона 5	6103,42	3601,49	334,98	46,29	2166,95	
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003						17,44
	зона 1	598,96	167,25	7,73	0,69	423,98	
	зона 2	729,08	175,27	7,96	0,72	545,85	
	зона 3	598,40	224,80	8,18	0,93	365,42	
	зона 4	529,43	243,29	8,77	1,01	277,37	
	зона 5	804,32	309,21	8,95	1,28	486,16	

Таблица 11-01-018. Установка жилок

Измеритель: 100 м жилок

Установка жилок:

11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия						22,1
	зона 1	280,52	211,94	1,48	0,00	67,10	
	зона 2	292,34	222,11	1,51	0,00	68,72	
	зона 3	355,43	284,87	1,71	0,00	68,85	
	зона 4	381,02	308,30	1,79	0,00	70,93	
	зона 5	464,81	391,83	2,02	0,00	70,96	
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия						19,6
	зона 1	1225,05	187,96	0,74	0,00	1036,35	
	зона 2	1238,29	196,98	0,76	0,00	1040,55	
	зона 3	1294,04	252,64	0,85	0,00	1040,55	
	зона 4	1320,11	273,42	0,89	0,00	1045,80	
	зона 5	1394,32	347,51	1,01	0,00	1045,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия						19,6
	зона 1	953,10	187,96	0,74	0,00	764,40	
	зона 2	963,19	196,98	0,76	0,00	765,45	
	зона 3	1018,94	252,64	0,85	0,00	765,45	
	зона 4	1041,86	273,42	0,89	0,00	767,55	
зона 5	1116,07	347,51	1,01	0,00	767,55		
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия						3,09
	зона 1	499,72	29,63	0,74	0,00	469,35	
	зона 2	502,21	31,05	0,76	0,00	470,40	
	зона 3	511,08	39,83	0,85	0,00	470,40	
	зона 4	516,50	43,11	0,89	0,00	472,50	
зона 5	528,30	54,79	1,01	0,00	472,50		

Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий асфальтобетонных:

11-01-019-01	литых толщиной 25 мм						26,24
	зона 1	2559,56	254,53	18,78	0,00	2286,25	
	зона 2	2550,44	266,86	19,39	0,00	2264,19	
	зона 3	2982,58	342,43	22,27	0,00	2617,88	
	зона 4	2823,96	370,51	23,75	0,00	2429,70	
зона 5	2605,16	471,01	27,39	0,00	2106,76		
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01						2,98
	зона 1	450,11	28,91	0,00	0,00	421,20	
	зона 2	446,24	30,31	0,00	0,00	415,93	
	зона 3	526,07	38,89	0,00	0,00	487,18	
	зона 4	490,06	42,08	0,00	0,00	447,98	
зона 5	436,74	53,49	0,00	0,00	383,25		
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм						16,16
	зона 1	3435,25	146,09	274,55	25,92	3014,61	
	зона 2	3629,46	153,20	292,09	27,18	3184,17	
	зона 3	4156,07	196,51	303,45	34,84	3656,11	
	зона 4	3957,13	212,67	330,92	37,70	3413,54	
зона 5	3573,64	270,20	344,50	47,92	2958,94		
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03						2,33
	зона 1	605,07	21,06	16,16	1,34	567,85	
	зона 2	639,55	22,09	16,50	1,40	600,96	
	зона 3	741,43	28,33	17,08	1,80	696,02	
	зона 4	694,55	30,66	18,03	1,95	645,86	
зона 5	612,28	38,96	18,68	2,47	554,64		

Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

 Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий ксилолитовых:

11-01-020-01	толщиной 15 мм						80,37
	зона 1	9226,56	751,46	85,24	21,47	8389,86	
	зона 2	9338,37	787,63	87,70	22,50	8463,04	
	зона 3	9605,66	1010,25	98,99	28,86	8496,42	
	зона 4	9728,65	1093,84	104,94	31,24	8529,87	
зона 5	10059,30	1389,60	119,02	39,72	8550,68		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01						6,49
	<i>зона 1</i>	1286,11	60,68	29,16	7,42	1196,27	
	<i>зона 2</i>	1312,59	63,60	30,00	7,78	1218,99	
	<i>зона 3</i>	1344,89	81,58	33,96	9,98	1229,35	
	<i>зона 4</i>	1364,82	88,33	36,00	10,80	1240,49	
	<i>зона 5</i>	1399,95	112,21	40,95	13,73	1246,79	
Устройство покрытий поливинилацетатных:							
11-01-020-03	толщиной 3 мм						77,26
	<i>зона 1</i>	5538,05	693,02	151,46	80,26	4693,57	
	<i>зона 2</i>	5595,88	726,24	156,52	84,13	4713,12	
	<i>зона 3</i>	5828,10	931,76	181,01	107,90	4715,33	
	<i>зона 4</i>	5946,61	1008,24	193,30	116,80	4745,07	
	<i>зона 5</i>	6251,26	1280,97	224,71	148,45	4745,58	
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03						14,38
	<i>зона 1</i>	1573,77	128,99	46,34	24,19	1398,44	
	<i>зона 2</i>	1587,96	135,17	47,88	25,35	1404,91	
	<i>зона 3</i>	1634,84	173,42	55,34	32,50	1406,08	
	<i>зона 4</i>	1661,23	187,66	59,08	35,18	1414,49	
	<i>зона 5</i>	1721,79	238,42	68,64	44,74	1414,73	
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий полимерцементных:							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм						69,6
	<i>зона 1</i>	3274,63	659,11	230,00	111,18	2385,52	
	<i>зона 2</i>	3331,01	691,13	237,51	116,41	2402,37	
	<i>зона 3</i>	3565,40	886,70	272,95	149,41	2405,75	
	<i>зона 4</i>	3676,62	959,78	291,21	161,70	2425,63	
	<i>зона 5</i>	3982,39	1219,39	336,40	205,59	2426,60	
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм						89,32
	<i>зона 1</i>	8217,87	845,86	457,39	224,75	6914,62	
	<i>зона 2</i>	8321,01	886,95	472,40	235,55	6961,66	
	<i>зона 3</i>	8651,91	1137,94	543,91	302,04	6970,06	
	<i>зона 4</i>	8840,22	1231,72	580,36	327,09	7028,14	
	<i>зона 5</i>	9267,62	1564,89	671,74	415,61	7030,99	
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм						124,82
	<i>зона 1</i>	7751,15	1182,05	666,65	330,52	5902,45	
	<i>зона 2</i>	7879,83	1239,46	688,58	346,39	5951,79	
	<i>зона 3</i>	8346,33	1590,21	793,37	444,18	5962,75	
	<i>зона 4</i>	8591,08	1721,27	846,62	481,01	6023,19	
	<i>зона 5</i>	9193,84	2186,85	980,62	611,19	6026,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм						118,65
	зона 1	8760,08	1206,67	296,37	37,04	7257,04	
	зона 2	8814,60	1264,81	303,59	38,81	7246,20	
	зона 3	9125,24	1623,13	318,96	49,80	7183,15	
	зона 4	9462,41	1756,02	338,44	53,91	7367,95	
	зона 5	9946,35	2231,81	355,79	68,50	7358,75	
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных						80,04
	зона 1	28612,91	996,50	170,11	66,96	27446,30	
	зона 2	28707,97	1044,52	175,49	70,11	27487,96	
	зона 3	29031,16	1339,87	198,33	89,94	27492,96	
	зона 4	29206,38	1450,32	211,42	97,39	27544,64	
	зона 5	29629,16	1842,52	239,58	123,78	27547,06	
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных						80,62
	зона 1	54594,54	1003,72	172,51	68,36	53418,31	
	зона 2	54686,28	1052,09	177,98	71,64	53456,21	
	зона 3	55011,82	1349,58	201,31	91,91	53460,93	
	зона 4	55184,12	1460,83	214,59	99,52	53508,70	
	зона 5	55609,97	1855,87	243,38	126,48	53510,72	
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных						81,32
	зона 1	25299,52	1012,43	175,61	70,30	24111,48	
	зона 2	25394,81	1061,23	181,19	73,60	24152,39	
	зона 3	25723,74	1361,30	205,11	94,43	24157,33	
	зона 4	25901,09	1473,52	218,66	102,25	24208,91	
	зона 5	26331,39	1871,99	248,22	129,95	24211,18	
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых						75,63
	зона 1	15109,03	941,59	146,83	55,02	14020,61	
	зона 2	15183,74	986,97	151,42	57,66	14045,35	
	зона 3	15484,64	1266,05	170,04	73,95	14048,55	
	зона 4	15631,01	1370,42	181,25	80,09	14079,34	
	зона 5	16025,82	1741,00	204,00	101,78	14080,82	
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых						80,85
	зона 1	25589,02	1006,58	173,44	69,05	24409,00	
	зона 2	25684,57	1055,09	178,95	72,36	24450,53	
	зона 3	26011,64	1353,43	202,44	92,81	24455,77	
	зона 4	26188,09	1465,00	215,81	100,43	24507,28	
	зона 5	26615,68	1861,17	244,82	127,70	24509,69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8</p> <p>Измеритель: 100 м² покрытия</p>							
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8						109,39
	зона 1	55316,50	1425,35	398,89	280,20	53492,26	
	зона 2	55482,67	1494,27	413,80	293,44	53574,60	
	зона 3	56000,47	1917,61	497,24	376,66	53585,62	
	зона 4	56295,60	2075,13	532,48	407,73	53687,99	
	зона 5	56969,97	2636,30	640,74	518,24	53692,93	
<p>Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного</p> <p>Измеритель: 100 м² покрытия</p> <p>Устройство покрытий:</p>							
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком						94,8
	зона 1	35326,02	909,13	336,97	29,12	34079,92	
	зона 2	36032,88	952,74	344,01	30,51	34736,13	
	зона 3	36361,64	1221,97	355,08	39,14	34784,59	
	зона 4	37422,51	1322,46	374,98	42,37	35725,07	
	зона 5	37832,15	1680,80	387,65	53,85	35763,70	
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов						118
	зона 1	38337,28	1131,62	476,21	38,79	36729,45	
	зона 2	39159,59	1185,90	485,95	40,64	37487,74	
	зона 3	38743,68	1521,02	501,00	52,14	36721,66	
	зона 4	39888,94	1646,10	528,53	56,44	37714,31	
	зона 5	41038,10	2092,14	545,54	71,74	38400,42	
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою						79,7
	зона 1	8798,80	764,32	286,96	24,80	7747,52	
	зона 2	8877,27	800,99	292,96	25,98	7783,32	
	зона 3	8974,15	1027,33	302,38	33,33	7644,44	
	зона 4	9646,90	1111,82	319,33	36,08	8215,75	
	зона 5	10069,78	1413,08	330,12	45,86	8326,58	
<p>Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке</p> <p>Измеритель: 100 м² покрытия</p> <p>Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:</p>							
11-01-026-01	при укладке плашмя						307,09
	зона 1	41597,73	3543,82	953,87	148,38	37100,04	
	зона 2	42239,07	3715,79	975,46	155,45	37547,82	
	зона 3	43399,85	4766,04	1023,73	199,43	37610,08	
	зона 4	44421,19	5159,11	1083,09	215,87	38178,99	
	зона 5	45901,01	6553,30	1141,57	274,41	38206,14	
11-01-026-02	при укладке на ребро						510,39
	зона 1	67663,92	5889,90	1605,34	250,25	60168,68	
	зона 2	68736,01	6175,72	1641,69	262,17	60918,60	
	зона 3	70667,33	7921,25	1723,06	336,35	61023,02	
	зона 4	72373,39	8574,55	1822,99	364,07	61975,85	
	зона 5	74834,67	10891,72	1921,59	462,81	62021,36	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:							
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных						81,31
	зона 1	11383,24	722,85	190,91	39,23	10469,48	
	зона 2	13178,18	757,81	196,32	41,11	12224,05	
	зона 3	11709,13	971,65	213,30	52,74	10524,18	
	зона 4	12693,89	1052,15	227,49	57,08	11414,25	
	зона 5	13450,69	1336,74	248,65	72,52	11865,30	
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных						119,78
	зона 1	10318,26	1119,94	140,52	35,48	9057,80	
	зона 2	10753,85	1173,84	144,64	37,19	9435,37	
	зона 3	10778,58	1505,63	155,35	47,72	9117,60	
	зона 4	10799,67	1630,21	166,49	51,63	9002,97	
	зона 5	11777,40	2071,00	179,96	65,62	9526,44	
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем						119,78
	зона 1	10298,88	1119,94	140,52	35,48	9038,42	
	зона 2	10732,43	1173,84	144,64	37,19	9413,95	
	зона 3	10757,16	1505,63	155,35	47,72	9096,18	
	зона 4	10775,19	1630,21	166,49	51,63	8978,49	
	зона 5	11752,92	2071,00	179,96	65,62	9501,96	
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм						88,37
	зона 1	9451,82	792,68	141,71	38,10	8517,43	
	зона 2	9990,13	830,68	145,93	39,93	9013,52	
	зона 3	9653,43	1065,74	156,50	51,24	8431,19	
	зона 4	9455,67	1153,23	167,99	55,46	8134,45	
	зона 5	10634,88	1465,17	181,32	70,48	8988,39	
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток:							
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных						119,78
	зона 1	12267,24	1119,94	159,07	51,53	10988,23	
	зона 2	12453,64	1173,84	163,94	54,02	11115,86	
	зона 3	12817,32	1505,63	178,97	69,29	11132,72	
	зона 4	13121,34	1630,21	191,87	74,99	11299,26	
	зона 5	13588,48	2071,00	210,99	95,29	11306,49	
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных						119,78
	зона 1	10766,82	1119,94	159,07	51,53	9487,81	
	зона 2	10957,30	1173,84	163,94	54,02	9619,52	
	зона 3	11322,00	1505,63	178,97	69,29	9637,40	
	зона 4	11631,12	1630,21	191,87	74,99	9809,04	
	зона 5	12098,26	2071,00	210,99	95,29	9816,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:							
11-01-028-01	асфальтобетонных						98,46
	зона 1	12076,65	1013,15	144,98	5,53	10918,52	
	зона 2	12451,20	1061,40	147,62	5,79	11242,18	
	зона 3	12799,83	1361,70	155,47	7,43	11282,66	
	зона 4	13332,95	1473,95	162,37	8,04	11696,63	
	зона 5	13760,50	1873,69	171,16	10,22	11715,65	
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов						128,76
	зона 1	10557,08	1364,86	131,41	3,73	9060,81	
	зона 2	10753,32	1430,52	133,62	3,91	9189,18	
	зона 3	11179,77	1836,12	139,30	5,02	9204,35	
	зона 4	11500,35	1986,77	145,21	5,43	9368,37	
	зона 5	12052,49	2524,98	151,27	6,90	9376,24	
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов						128,76
	зона 1	10537,70	1364,86	131,41	3,73	9041,43	
	зона 2	10731,90	1430,52	133,62	3,91	9167,76	
	зона 3	11158,35	1836,12	139,30	5,02	9182,93	
	зона 4	11475,87	1986,77	145,21	5,43	9343,89	
	зона 5	12028,01	2524,98	151,27	6,90	9351,76	
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:							
11-01-029-01	из песка						124
	зона 1	74306,71	1189,16	709,82	41,69	72407,73	
	зона 2	73874,81	1246,20	727,43	43,69	71901,18	
	зона 3	73444,91	1598,36	773,84	56,07	71072,71	
	зона 4	75072,71	1729,80	816,31	60,68	72526,60	
	зона 5	75638,32	2198,52	871,68	77,15	72568,12	
11-01-029-02	из бетона						62,2
	зона 1	39398,37	596,50	159,40	0,00	38642,47	
	зона 2	39482,52	625,11	163,15	0,00	38694,26	
	зона 3	38902,62	801,76	183,92	0,00	37916,94	
	зона 4	38923,80	867,69	192,36	0,00	37863,75	
	зона 5	40623,75	1102,81	217,57	0,00	39303,37	
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона						95,6
	зона 1	26611,92	864,22	86,30	0,00	25661,40	
	зона 2	26604,80	906,29	88,34	0,00	25610,17	
	зона 3	26083,93	1162,50	99,39	0,00	24822,04	
	зона 4	26000,23	1258,10	103,98	0,00	24638,15	
	зона 5	27788,95	1598,43	117,37	0,00	26073,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 2 шт.						172,8
	зона 1	61397,56	1575,94	260,29	41,15	59561,33	
	зона 2	62093,65	1651,97	266,78	43,09	60174,90	
	зона 3	62005,88	2118,53	282,80	55,30	59604,55	
	зона 4	62052,89	2293,06	300,42	59,87	59459,41	
	зона 5	63551,00	2913,41	319,69	76,07	60317,90	
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.						216,14
	зона 1	62044,35	1971,20	270,05	44,11	59803,10	
	зона 2	62813,16	2066,30	276,85	46,21	60470,01	
	зона 3	62757,01	2649,88	293,92	59,32	59813,21	
	зона 4	62805,54	2868,18	312,35	64,19	59625,01	
	зона 5	64571,31	3644,12	332,85	81,57	60594,34	
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 4 шт.						260,01
	зона 1	62454,21	2371,29	279,82	47,11	59803,10	
	зона 2	63242,64	2485,70	286,93	49,37	60470,01	
	зона 3	63305,96	3187,72	305,03	63,33	59813,21	
	зона 4	63399,62	3450,33	324,28	68,55	59625,01	
	зона 5	65324,12	4383,77	346,01	87,11	60594,34	
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 10 шт.						371
	зона 1	63733,46	3383,52	305,07	54,82	60044,87	
	зона 2	64624,87	3546,76	312,98	57,43	60765,13	
	зона 3	64904,11	4548,46	333,78	73,70	60021,87	
	зона 4	65068,91	4923,17	355,14	79,77	59790,60	
	зона 5	67505,91	6255,06	380,06	101,36	60870,79	
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 20 шт.						519,75
	зона 1	65204,99	4740,12	339,41	65,33	60125,46	
	зона 2	66180,73	4968,81	348,42	68,43	60863,50	
	зона 3	66836,44	6372,14	372,88	87,82	60091,42	
	зона 4	67139,98	6897,08	397,10	95,02	59845,80	
	зона 5	70152,28	8762,99	426,35	120,79	60962,94	
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м ² до 30 шт.						732,6
	зона 1	67715,70	6681,31	222,58	29,61	60811,81	
	зона 2	68456,90	7003,66	227,87	31,02	61225,37	
	зона 3	69312,51	8981,68	239,87	39,80	60090,96	
	зона 4	70243,31	9721,60	254,34	43,08	60267,37	
	зона 5	73959,98	12351,64	268,85	54,76	61339,49	
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м ² до 3 шт.						246,42
	зона 1	119631,79	2247,35	222,58	29,61	117161,86	
	зона 2	120076,16	2355,78	227,87	31,02	117492,51	
	зона 3	119764,18	3021,11	239,87	39,80	116503,20	
	зона 4	120281,71	3269,99	254,34	43,08	116757,38	
	зона 5	122069,23	4154,64	268,85	54,76	117645,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.						323,01
	зона 1	120491,47	2945,85	222,58	29,61	117323,04	
	зона 2	121005,10	3087,98	227,87	31,02	117689,25	
	зона 3	120842,27	3960,10	239,87	39,80	116642,30	
	зона 4	121408,46	4286,34	254,34	43,08	116867,78	
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.						492,84
	зона 1	122282,09	4494,70	222,58	29,61	117564,81	
	зона 2	122923,79	4711,55	227,87	31,02	117984,37	
	зона 3	123133,05	6042,22	239,87	39,80	116850,96	
	зона 4	123827,70	6539,99	254,34	43,08	117033,37	
зона 5	126684,62	8309,28	268,85	54,76	118106,49		
<p>Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка Измеритель: 100 м² покрытия</p> <p>Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке:</p>							
11-01-032-01	из мастики						153,69
	зона 1	13697,63	1546,12	217,67	1,66	11933,84	
	зона 2	18416,24	1619,89	220,82	1,74	16575,53	
	зона 3	19280,20	2077,89	226,26	2,23	16976,05	
	зона 4	19712,76	2250,02	235,22	2,41	17227,52	
зона 5	17165,52	2858,63	240,08	3,07	14066,81		
11-01-032-02	из песка						149,33
	зона 1	13865,00	1502,26	222,92	4,20	12139,82	
	зона 2	18346,10	1573,94	226,36	4,40	16545,80	
	зона 3	18987,31	2018,94	232,21	5,64	16736,16	
	зона 4	19678,85	2186,19	241,98	6,11	17250,68	
зона 5	17080,97	2777,54	247,49	7,76	14055,94		
<p>Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков Измеритель: 100 м² покрытия</p> <p>Устройство покрытий:</p>							
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм						60,72
	зона 1	11131,72	553,77	88,87	8,02	10489,08	
	зона 2	8370,47	580,48	91,13	8,40	7698,86	
	зона 3	8748,63	744,43	101,09	10,78	7903,11	
	зона 4	10323,50	805,75	106,62	11,66	9411,13	
зона 5	7000,38	1023,74	118,83	14,82	5857,81		
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм						66,71
	зона 1	15243,17	608,40	114,18	10,50	14520,59	
	зона 2	10505,43	637,75	117,11	11,00	9750,57	
	зона 3	10961,73	817,86	130,13	14,12	10013,74	
	зона 4	12907,05	885,24	137,26	15,28	11884,55	
зона 5	8730,24	1124,73	153,25	19,42	7452,26		
11-01-033-03	из брусков						69,04
	зона 1	21647,83	629,64	148,10	13,82	20870,09	
	зона 2	15386,47	660,02	151,92	14,48	14574,53	
	зона 3	15736,64	846,43	169,06	18,58	14721,15	
	зона 4	18937,66	916,16	178,34	20,11	17843,16	
зона 5	12450,50	1164,01	199,40	25,55	11087,09		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий:							
11-01-034-01	из досок паркетных						35,19
	зона 1	15589,14	354,01	84,94	6,50	15150,19	
	зона 2	15750,82	370,90	87,02	6,81	15292,90	
	зона 3	15889,59	475,77	95,13	8,73	15318,69	
	зона 4	16083,03	515,18	100,38	9,45	15467,47	
	зона 5	16250,11	654,53	110,08	12,01	15485,50	
11-01-034-02	из паркета мозаичного						45,4
	зона 1	24018,87	456,72	53,43	4,15	23508,72	
	зона 2	24164,19	478,52	54,74	4,34	23630,93	
	зона 3	24328,54	613,81	59,80	5,57	23654,93	
	зона 4	24504,48	664,66	63,11	6,03	23776,71	
	зона 5	24707,16	844,44	69,16	7,67	23793,56	
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок						114,33
	зона 1	23656,27	1150,16	79,61	5,80	22426,50	
	зона 2	23835,30	1205,04	81,55	6,08	22548,71	
	зона 3	24208,39	1545,74	88,92	7,80	22573,73	
	зона 4	24462,10	1673,79	93,82	8,45	22694,49	
	зона 5	24940,49	2126,54	102,61	10,73	22711,34	
11-01-034-04	из досок ламинированных замковым способом						25,61
	зона 1	10722,71	257,64	8,29	0,00	10456,78	
	зона 2	10766,99	269,93	8,48	0,00	10488,58	
	зона 3	10848,39	346,25	9,46	0,00	10492,68	
	зона 4	10916,46	374,93	9,90	0,00	10531,63	
	зона 5	11021,12	476,35	11,09	0,00	10533,68	
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных Измеритель: 100 м ² покрытия Устройство покрытий:							
11-01-035-01	из щитов паркетных						99,68
	зона 1	23565,20	1040,66	71,84	4,84	22452,70	
	зона 2	23794,90	1091,50	73,58	5,07	22629,82	
	зона 3	24122,50	1399,51	79,94	6,50	22643,05	
	зона 4	24472,55	1515,14	84,37	7,04	22873,04	
	зона 5	24897,83	1924,82	91,83	8,94	22881,18	
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных						60,61
	зона 1	25801,90	632,77	53,93	5,25	25115,20	
	зона 2	25967,63	663,68	55,34	5,50	25248,61	
	зона 3	26174,88	850,96	61,83	7,06	25262,09	
	зона 4	26418,16	921,27	65,24	7,64	25431,65	
	зона 5	26681,42	1170,38	73,22	9,71	25437,82	
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых						55,17
	зона 1	2857,87	509,77	61,99	2,63	2286,11	
	зона 2	2913,95	534,05	63,16	2,75	2316,74	
	зона 3	3071,93	685,21	66,75	3,53	2319,97	
	зона 4	3170,02	741,48	69,77	3,82	2358,77	
	зона 5	3376,21	942,30	73,85	4,85	2360,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-035-04	из плит древесностружечных						47,84
	зона 1	5207,93	442,04	81,17	8,02	4684,72	
	зона 2	5323,03	463,09	83,30	8,40	4776,64	
	зона 3	5473,29	594,17	93,11	10,78	4786,01	
	зона 4	5643,45	642,97	98,25	11,66	4902,23	
	зона 5	5833,26	817,11	110,31	14,82	4905,84	

Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»						42,4
	зона 1	8167,88	376,94	48,63	4,84	7742,31	
	зона 2	8204,64	395,17	49,92	5,07	7759,55	
	зона 3	8323,32	506,68	55,82	6,50	7760,82	
	зона 4	8390,46	548,66	58,91	7,04	7782,89	
	зона 5	8546,28	697,06	66,18	8,94	7783,04	
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2						42,4
	зона 1	7201,93	376,94	48,63	4,84	6776,36	
	зона 2	7238,79	395,17	49,92	5,07	6793,70	
	зона 3	7357,72	506,68	55,82	6,50	6795,22	
	зона 4	7424,71	548,66	58,91	7,04	6817,14	
	зона 5	7581,40	697,06	66,18	8,94	6818,16	
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату						17,2
	зона 1	8094,53	152,91	46,82	4,70	7894,80	
	зона 2	8117,44	160,30	48,06	4,92	7909,08	
	зона 3	8169,38	205,54	53,74	6,32	7910,10	
	зона 4	8207,74	222,57	56,71	6,84	7928,46	
	зона 5	8275,96	282,77	63,71	8,69	7929,48	
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках						31,41
	зона 1	7563,63	279,23	67,55	4,70	7216,85	
	зона 2	7593,37	292,74	69,21	4,92	7231,42	
	зона 3	7683,02	375,35	75,21	6,32	7232,46	
	зона 4	7736,98	406,45	79,35	6,84	7251,18	
	зона 5	7854,07	516,38	86,50	8,69	7251,19	

Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство покрытий:

11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»						47,06
	зона 1	10423,42	425,42	50,45	4,98	9947,55	
	зона 2	10462,69	446,13	51,77	5,21	9964,79	
	зона 3	10596,22	572,25	57,91	6,69	9966,06	
	зона 4	10668,54	619,31	61,10	7,24	9988,13	
	зона 5	10844,79	786,84	68,65	9,20	9989,30	
11-01-037-02	из релина на клее КН-2						47,06
	зона 1	6929,75	425,42	50,45	4,98	6453,88	
	зона 2	6969,25	446,13	51,77	5,21	6471,35	
	зона 3	7104,07	572,25	57,91	6,69	6473,91	
	зона 4	7175,39	619,31	61,10	7,24	6494,98	
	зона 5	7351,50	786,84	68,65	9,20	6496,01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»						47,17
	зона 1	10161,67	426,42	48,63	4,84	9686,62	
	зона 2	10198,26	447,17	49,92	5,07	9701,17	
	зона 3	10331,63	573,59	55,82	6,50	9702,22	
	зона 4	10400,59	620,76	58,91	7,04	9720,92	
	зона 5	10575,79	788,68	66,18	8,94	9720,93	
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2						47,17
	зона 1	10148,18	426,42	48,63	4,84	9673,13	
	зона 2	10184,78	447,17	49,92	5,07	9687,69	
	зона 3	10318,16	573,59	55,82	6,50	9688,75	
	зона 4	10387,11	620,76	58,91	7,04	9707,44	
	зона 5	10562,30	788,68	66,18	8,94	9707,44	
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату						17,2
	зона 1	9842,33	160,82	48,63	4,84	9632,88	
	зона 2	9865,64	168,56	49,92	5,07	9647,16	
	зона 3	9920,20	216,20	55,82	6,50	9648,18	
	зона 4	9959,54	234,09	58,91	7,04	9666,54	
	зона 5	10030,11	297,39	66,18	8,94	9666,54	
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»						52,73
	зона 1	10961,11	493,03	48,63	4,84	10419,45	
	зона 2	11004,29	516,75	49,92	5,07	10437,62	
	зона 3	11157,61	662,82	55,82	6,50	10438,97	
	зона 4	11238,78	717,66	58,91	7,04	10462,21	
	зона 5	11440,29	911,70	66,18	8,94	10462,41	
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2						52,73
	зона 1	10763,18	493,03	48,63	4,84	10221,52	
	зона 2	10806,49	516,75	49,92	5,07	10239,82	
	зона 3	10960,14	662,82	55,82	6,50	10241,50	
	зона 4	11041,11	717,66	58,91	7,04	10264,54	
	зона 5	11242,42	911,70	66,18	8,94	10264,54	
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:							
11-01-038-01	на мастике «Изол»						47,73
	зона 1	13572,52	521,21	14,42	1,38	13036,89	
	зона 2	13620,57	546,51	14,80	1,45	13059,26	
	зона 3	13779,62	700,68	16,56	1,86	13062,38	
	зона 4	13866,56	758,43	17,47	2,01	13090,66	
	зона 5	14075,48	963,67	19,63	2,56	13092,18	
11-01-038-02	на клее КН-2						51,28
	зона 1	12751,33	559,98	23,24	0,41	12168,11	
	зона 2	12793,68	587,16	23,81	0,43	12182,71	
	зона 3	12962,91	752,79	24,83	0,56	12185,29	
	зона 4	13044,66	814,84	26,30	0,60	12203,52	
	зона 5	13267,07	1035,34	27,19	0,77	12204,54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-038-03	на мастике КН-3						51,28
	<i>зона 1</i>	13610,52	559,98	23,24	0,41	13027,30	
	<i>зона 2</i>	13652,77	587,16	23,81	0,43	13041,80	
	<i>зона 3</i>	13821,79	752,79	24,83	0,56	13044,17	
	<i>зона 4</i>	13903,65	814,84	26,30	0,60	13062,51	
	<i>зона 5</i>	14126,22	1035,34	27,19	0,77	13063,69	

Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террацевого раствора и из плиток керамических

Измеритель: 100 м плинтуса

Устройство плинтусов:

11-01-039-01	деревянных						7,65
	<i>зона 1</i>	620,73	69,77	5,91	0,00	545,05	
	<i>зона 2</i>	723,22	73,13	6,05	0,00	644,04	
	<i>зона 3</i>	750,72	93,79	6,83	0,00	650,10	
	<i>зона 4</i>	767,86	101,52	7,14	0,00	659,20	
	<i>зона 5</i>	546,82	128,98	8,10	0,00	409,74	
11-01-039-02	цементных						10,4
	<i>зона 1</i>	238,91	107,02	2,95	0,00	128,94	
	<i>зона 2</i>	272,52	112,11	3,02	0,00	157,39	
	<i>зона 3</i>	258,53	143,83	3,42	0,00	111,28	
	<i>зона 4</i>	247,58	155,69	3,57	0,00	88,32	
	<i>зона 5</i>	349,40	197,91	4,05	0,00	147,44	
11-01-039-03	из террацевого раствора						44,4
	<i>зона 1</i>	580,75	456,88	2,95	0,00	120,92	
	<i>зона 2</i>	637,32	478,63	3,02	0,00	155,67	
	<i>зона 3</i>	721,69	614,05	3,42	0,00	104,22	
	<i>зона 4</i>	747,35	664,67	3,57	0,00	79,11	
	<i>зона 5</i>	987,63	844,93	4,05	0,00	138,65	
11-01-039-04	из плиток керамических						23,6
	<i>зона 1</i>	2848,89	240,01	4,43	0,00	2604,45	
	<i>зона 2</i>	2894,06	251,58	4,53	0,00	2637,95	
	<i>зона 3</i>	2919,81	322,85	5,12	0,00	2591,84	
	<i>зона 4</i>	2929,58	349,28	5,36	0,00	2574,94	
	<i>зона 5</i>	3084,05	443,92	6,07	0,00	2634,06	

Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса

Устройство плинтусов поливинилхлоридных:

11-01-040-01	на клее КН-2						8,99
	<i>зона 1</i>	1415,53	93,86	2,22	0,00	1319,45	
	<i>зона 2</i>	1421,47	98,44	2,27	0,00	1320,76	
	<i>зона 3</i>	1449,60	126,22	2,56	0,00	1320,82	
	<i>зона 4</i>	1462,53	136,65	2,68	0,00	1323,20	
	<i>зона 5</i>	1499,84	173,60	3,04	0,00	1323,20	
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3						8,99
	<i>зона 1</i>	1500,62	93,86	2,22	0,00	1404,54	
	<i>зона 2</i>	1506,56	98,44	2,27	0,00	1405,85	
	<i>зона 3</i>	1534,66	126,22	2,56	0,00	1405,88	
	<i>зона 4</i>	1547,60	136,65	2,68	0,00	1408,27	
	<i>зона 5</i>	1584,92	173,60	3,04	0,00	1408,28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-040-03	на винтах самонарезающих <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	1510,74 1515,41 1535,18 1546,02 1572,20	65,40 68,53 87,91 95,17 120,95	11,95 12,22 12,61 13,38 13,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1433,39 1434,66 1434,66 1437,47 1437,47	6,66
Таблица 11-01-041. Установка плитусов из мраморных плит							
Измеритель: 1 м ² плитусов (облицованной поверхности)							
11-01-041-01	Установка плитусов из мраморных плит <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	725,09 735,34 757,99 766,64 815,43	99,92 104,79 134,42 145,44 184,81	0,74 0,76 0,85 0,89 1,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	624,43 629,79 622,72 620,31 629,61	8,54
Таблица 11-01-042. Устройство плитусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке							
Измеритель: 100 м плитуса							
11-01-042-01	Устройство плитусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	5280,32 5365,24 5557,48 5699,48 5947,43	603,31 632,37 811,15 878,13 1115,51	120,39 123,12 129,21 136,73 144,09	18,73 19,62 25,17 27,25 34,63	4556,62 4609,75 4617,12 4684,62 4687,83	49,25
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне							
Измеритель: 100 м ² пола							
Укладка под обогреваемые полы:							
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	2319,63 3166,07 3186,09 3441,88 3028,03	337,44 353,51 453,58 490,83 623,76	51,85 53,22 59,51 62,81 70,55	5,25 5,50 7,06 7,64 9,71	1930,34 2759,34 2673,00 2888,24 2333,72	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	2202,73 2166,64 2374,94 2481,47 2684,42	255,59 267,95 343,56 372,03 472,65	28,78 29,54 33,02 34,86 39,14	3,04 3,19 4,09 4,42 5,62	1918,36 1869,15 1998,36 2074,58 2172,63	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне							
Измеритель: 100 м							
Нарезка швов в бетоне:							
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования						9,71
	зона 1	4284,87	86,32	753,83	38,70	3444,72	
	зона 2	4307,18	90,50	762,66	40,54	3454,02	
	зона 3	4354,64	116,03	782,73	52,02	3455,88	
	зона 4	4394,65	125,65	800,10	56,31	3468,90	
	зона 5	4446,97	159,63	818,44	71,54	3468,90	
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов						9,71
	зона 1	953,51	86,32	753,83	38,70	113,36	
	зона 2	966,73	90,50	762,66	40,54	113,57	
	зона 3	1012,39	116,03	782,73	52,02	113,63	
	зона 4	1039,62	125,65	800,10	56,31	113,87	
	зона 5	1091,94	159,63	818,44	71,54	113,87	
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных							
Измеритель: 100 м ²							
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм						80,04
	зона 1	22061,98	996,50	75,48	1,38	20990,00	
	зона 2	22135,89	1044,52	77,35	1,45	21014,02	
	зона 3	22436,50	1339,87	80,51	1,86	21016,12	
	зона 4	22582,16	1450,32	85,28	2,01	21046,56	
	зона 5	22977,97	1842,52	87,92	2,56	21047,53	
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки							
Измеритель: 1 м ²							
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки						0,39
	зона 1	7,37	3,56	3,81	0,00	0,00	
	зона 2	7,72	3,73	3,99	0,00	0,00	
	зона 3	9,77	4,78	4,99	0,00	0,00	
	зона 4	10,57	5,18	5,39	0,00	0,00	
	зона 5	13,31	6,58	6,73	0,00	0,00	
Таблица 11-01-047. Устройство покрытий из плит керамогранитных							
Измеритель: 100 м ² покрытия							
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:							
11-01-047-01	40x40 см						310,42
	зона 1	22859,53	2902,43	24,54	17,78	19932,56	
	зона 2	23097,03	3042,12	25,54	18,63	20029,37	
	зона 3	23969,61	3901,98	30,45	23,91	20037,18	
	зона 4	24424,19	4224,82	32,98	25,87	20166,39	
	зона 5	25577,04	5367,16	39,37	32,89	20170,51	
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-047-02	60x60 см						234,92
	<i>зона 1</i>	28597,75	2196,50	24,54	17,78	26376,71	
	<i>зона 2</i>	28813,34	2302,22	25,54	18,63	26485,58	
	<i>зона 3</i>	29477,78	2952,94	30,45	23,91	26494,39	
	<i>зона 4</i>	29867,89	3197,26	32,98	25,87	26637,65	
	<i>зона 5</i>	30743,93	4061,77	39,37	32,89	26642,79	
(101-9732)	Грунтовка, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(203-9007)	Рейки деревянные, (м³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Таблица 11-01-048. Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство сборных оснований из элементов полов:

11-01-048-01	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм						119,01
	<i>зона 1</i>	11442,76	1127,02	107,27	0,00	10208,47	
	<i>зона 2</i>	11599,67	1181,77	109,81	0,00	10308,09	
	<i>зона 3</i>	11953,73	1516,19	122,61	0,00	10314,93	
	<i>зона 4</i>	12209,04	1641,15	128,51	0,00	10439,38	
	<i>зона 5</i>	12670,68	2085,06	143,99	0,00	10441,63	
11-01-048-02	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм						109,25
	<i>зона 1</i>	11892,10	1034,60	226,90	0,00	10630,60	
	<i>зона 2</i>	12061,00	1084,85	232,23	0,00	10743,92	
	<i>зона 3</i>	12419,37	1391,85	260,94	0,00	10766,58	
	<i>зона 4</i>	12686,87	1506,56	273,13	0,00	10907,18	
	<i>зона 5</i>	13136,36	1914,06	307,97	0,00	10914,33	
Устройство сборных оснований из малоформатных ГВЛ:							
11-01-048-03	на пенополистирольных плитах толщиной слоя до 50 мм						142,04
	<i>зона 1</i>	11113,83	1328,07	115,33	0,00	9670,43	
	<i>зона 2</i>	11310,21	1391,99	118,06	0,00	9800,16	
	<i>зона 3</i>	11726,90	1785,44	130,95	0,00	9810,51	
	<i>зона 4</i>	12042,20	1933,16	137,45	0,00	9971,59	
	<i>зона 5</i>	12583,14	2455,87	152,98	0,00	9974,29	
11-01-048-04	на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм						136,57
	<i>зона 1</i>	11606,65	1276,93	237,16	0,00	10092,56	
	<i>зона 2</i>	11817,13	1338,39	242,75	0,00	10235,99	
	<i>зона 3</i>	12250,68	1716,68	271,84	0,00	10262,16	
	<i>зона 4</i>	12582,86	1858,72	284,75	0,00	10439,39	
	<i>зона 5</i>	13128,28	2361,30	319,99	0,00	10446,99	

Таблица 11-01-049. Укладка металлического накладного профиля (порога)

Измеритель: 100 м профиля

11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)						16,64
	<i>зона 1</i>	261,53	155,58	25,55	0,00	80,40	
	<i>зона 2</i>	269,58	163,07	26,11	0,00	80,40	
	<i>зона 3</i>	315,90	209,16	26,34	0,00	80,40	
	<i>зона 4</i>	334,89	226,47	28,02	0,00	80,40	
	<i>зона 5</i>	396,22	287,71	28,11	0,00	80,40	
(206-9002)	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, (м)	-	-	-	-	(105)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-050. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо						3,45
	зона 1	1566,61	31,46	1,48	0,00	1533,67	
	зона 2	1569,39	32,98	1,51	0,00	1534,90	
	зона 3	1578,91	42,30	1,71	0,00	1534,90	
	зона 4	1584,91	45,78	1,79	0,00	1537,34	
	зона 5	1597,53	58,17	2,02	0,00	1537,34	
Таблица 11-01-051. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе:							
11-01-051-01	нагревательного кабеля по готовому основанию						28,22
	зона 1	488,97	290,38	24,15	0,00	174,44	
	зона 2	503,71	304,21	24,63	0,00	174,87	
	зона 3	590,16	390,28	25,00	0,00	174,88	
	зона 4	624,18	422,45	26,42	0,00	175,31	
	зона 5	739,04	537,03	26,70	0,00	175,31	
(101-9238)	Секция нагревательная для электрообогрева полов, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
11-01-051-02	нагревательного мата по готовому основанию						19,17
	зона 1	202,48	197,26	3,49	0,00	1,73	
	зона 2	211,99	206,65	3,58	0,00	1,76	
	зона 3	270,69	265,12	3,81	0,00	1,76	
	зона 4	292,82	286,97	4,06	0,00	1,79	
	зона 5	370,91	364,81	4,30	0,00	1,80	
(101-9237)	Мат нагревательный для электрообогрева полов, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
11-01-051-03	термопленки по готовому основанию						17,59
	зона 1	342,70	181,00	2,97	0,00	158,73	
	зона 2	351,63	189,62	3,05	0,00	158,96	
	зона 3	405,70	243,27	3,27	0,00	159,16	
	зона 4	426,39	263,32	3,48	0,00	159,59	
	зона 5	498,06	334,74	3,72	0,00	159,60	
(101-9239)	Пол теплый пленочный инфракрасный (термопленка), (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(503-0545)	Разветвительная коробка У-196, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(509-9050)	Терморегулятор с датчиком температуры пола, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-051-04	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов						4,13
	<i>зона 1</i>	1319,68	37,67	0,00	0,00	1282,01	
	<i>зона 2</i>	1323,77	39,48	0,00	0,00	1284,29	
	<i>зона 3</i>	1335,14	50,63	0,00	0,00	1284,51	
	<i>зона 4</i>	1341,82	54,81	0,00	0,00	1287,01	
	<i>зона 5</i>	1356,64	69,63	0,00	0,00	1287,01	
Таблица 11-01-052. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полимерных наливных полов из полиуретана:							
11-01-052-01	с толщиной покрытия 2 мм						54,79
	<i>зона 1</i>	19094,50	495,30	43,18	0,00	18556,02	
	<i>зона 2</i>	19138,13	519,41	44,00	0,00	18574,72	
	<i>зона 3</i>	19290,14	666,25	45,71	0,00	18578,18	
	<i>зона 4</i>	19373,31	721,04	48,07	0,00	18604,20	
	<i>зона 5</i>	19570,73	916,09	50,04	0,00	18604,60	
11-01-052-02	усиленных стеклотканью с толщиной покрытия 3 мм						83,73
	<i>зона 1</i>	17986,26	763,62	54,81	0,00	17167,83	
	<i>зона 2</i>	18044,55	800,46	55,81	0,00	17188,28	
	<i>зона 3</i>	18275,64	1026,53	57,77	0,00	17191,34	
	<i>зона 4</i>	18387,70	1111,10	60,75	0,00	17215,85	
	<i>зона 5</i>	18690,56	1411,69	63,02	0,00	17215,85	
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(0,08)	-
(113-9012)	Лак финишный полиуретановый двухкомпонентный, (кг)	-	-	-	-	(20)	-
Таблица 11-01-053. Устройство оснований полов из фанеры							
Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью:							
11-01-053-01	до 20 м ²						37,44
	<i>зона 1</i>	7000,07	327,23	830,41	68,94	5842,43	
	<i>зона 2</i>	7089,07	342,95	848,53	72,23	5897,59	
	<i>зона 3</i>	7222,17	439,92	879,89	92,66	5902,36	
	<i>зона 4</i>	7378,25	475,86	930,72	100,30	5971,67	
	<i>зона 5</i>	7543,59	604,66	965,45	127,50	5973,48	
11-01-053-02	свыше 20 м ²						31,26
	<i>зона 1</i>	6938,83	273,21	823,19	68,94	5842,43	
	<i>зона 2</i>	7025,06	286,34	841,13	72,23	5897,59	
	<i>зона 3</i>	7142,08	367,31	872,41	92,66	5902,36	
	<i>зона 4</i>	7291,68	397,31	922,70	100,30	5971,67	
	<i>зона 5</i>	7435,72	504,85	957,39	127,50	5973,48	
Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью:							
11-01-053-03	до 20 м ²						68,71
	<i>зона 1</i>	13147,82	600,53	907,53	68,94	11639,76	
	<i>зона 2</i>	13306,56	629,38	927,54	72,23	11749,64	
	<i>зона 3</i>	13529,47	807,34	962,99	92,66	11759,14	
	<i>зона 4</i>	13789,50	873,30	1019,00	100,30	11897,20	
	<i>зона 5</i>	14068,80	1109,67	1058,31	127,50	11900,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-053-04	свыше 20 м ²						54,29
	<i>зона 1</i>	13000,12	474,49	885,87	68,94	11639,76	
	<i>зона 2</i>	13152,28	497,30	905,34	72,23	11749,64	
	<i>зона 3</i>	13337,60	637,91	940,55	92,66	11759,14	
	<i>зона 4</i>	13582,17	690,03	994,94	100,30	11897,20	
	<i>зона 5</i>	13811,73	876,78	1034,13	127,50	11900,82	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 11. Полы.....	3
Раздел 1. ПОЛЫ.....	3
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта.....	3
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев.....	3
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.....	4
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции.....	5
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.....	6
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм.....	6
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком.....	7
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной.....	7
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.....	7
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.....	8
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек.....	8
Таблица 11-01-012. Укладка лаг.....	9
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных.....	10
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.....	10
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.....	11
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного.....	12
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и террасцо).....	13
Таблица 11-01-018. Установка жилок.....	13
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных.....	14
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных.....	14
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных.....	15
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.....	16
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.....	16
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.....	17
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного.....	17
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.....	17
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.....	18
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.....	19
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит.....	19
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.....	19
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных.....	20
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка.....	21
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков.....	21
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.....	22
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.....	22
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума.....	23
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий.....	23
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	24
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических.....	25
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных.....	25
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит.....	26
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке.....	26
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне.....	26
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне.....	27
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных.....	27
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки.....	27
Таблица 11-01-047. Устройство покрытий из плит керамогранитных.....	27

Таблица 11-01-048. Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола	28
Таблица 11-01-049. Укладка металлического накладного профиля (порога)	28
Таблица 11-01-050. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	29
Таблица 11-01-051. Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") по готовому основанию	29
Таблица 11-01-052. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана	30
Таблица 11-01-053. Устройство оснований полов из фанеры	30