

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-40-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть 40**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Сыктывкар 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-40-2001**

**РЕСПУБЛИКА КОМИ**

**Часть 40**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**Издание официальное**

**Сыктывкар 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Коми**  
**ТЕР 81-02-40-2001 Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений**  
Сыктывкар, 2014 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 №937/пр под регистрационным номером 223 от 22.01.2015.

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

**Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. РЯЖИ</b>							
<b>Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
<b>Рубка ряжей из бревен:</b>							
40-01-001-01	насухо на месте установки						20,1
	зона 1	1305,52	183,31	222,19	22,80	900,02	
	зона 2	1281,27	192,16	225,83	23,89	863,28	
	зона 3	1193,11	246,43	236,59	30,66	710,09	
	зона 4	1285,92	266,73	249,04	33,18	770,15	
	зона 5	1423,93	338,89	260,89	42,16	824,15	
40-01-001-02	на стапеле с достройкой на плаву						23
	зона 1	1473,21	215,05	312,17	32,71	945,99	
	зона 2	1455,59	225,40	318,73	34,26	911,46	
	зона 3	1371,79	289,11	333,45	43,98	749,23	
	зона 4	1479,94	313,03	354,02	47,59	812,89	
	зона 5	1637,91	397,67	370,82	60,47	869,42	
40-01-001-03	на льду у места установки						23,44
	зона 1	1350,88	219,16	204,41	18,81	927,31	
	зона 2	1328,65	229,71	207,79	19,71	891,15	
	зона 3	1242,73	294,64	216,88	25,29	731,21	
	зона 4	1341,83	319,02	229,13	27,38	793,68	
	зона 5	1494,06	405,28	239,25	34,77	849,53	
<b>Таблица 40-01-002. Установка ряжей</b>							
Измеритель: 1 установка 1 ряжа							
<b>Установка ряжей объемом по наружному обмеру:</b>							
40-01-002-01	до 400 м <sup>3</sup>						162,8
	зона 1	14259,23	1395,20	11081,30	1144,32	1782,73	
	зона 2	14568,03	1463,57	11376,93	1198,68	1727,53	
	зона 3	15119,39	1877,08	11795,03	1537,95	1447,28	
	зона 4	16229,76	2031,74	12646,05	1664,47	1551,97	
	зона 5	17379,67	2582,01	13147,55	2115,26	1650,11	
40-01-002-02	свыше 400 м <sup>3</sup>						215,89
	зона 1	19676,14	1850,18	15834,13	1561,25	1991,83	
	зона 2	20118,56	1940,85	16250,52	1637,19	1927,19	
	зона 3	20915,49	2489,21	16819,35	2099,26	1606,93	
	зона 4	22441,93	2694,31	18020,63	2271,73	1726,99	
	зона 5	23964,63	3424,02	18701,24	2888,25	1839,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> камня							
<b>Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:</b>							
40-01-003-01	плавучими с барж						28,98
	зона 1	21231,13	241,69	6327,39	654,13	14662,05	
	зона 2	26702,61	253,58	6506,17	685,48	19942,86	
	зона 3	22465,20	325,16	6750,81	879,02	15389,23	
	зона 4	23541,06	351,82	7266,47	951,46	15922,77	
	зона 5	29292,96	447,16	7559,82	1209,32	21285,98	
40-01-003-02	сухопутными с берега						21,72
	зона 1	17592,59	181,14	2749,40	169,48	14662,05	
	зона 2	22932,59	190,05	2799,68	177,66	19942,86	
	зона 3	18591,96	243,70	2959,03	227,83	15389,23	
	зона 4	19315,13	263,68	3128,68	246,57	15922,77	
	зона 5	24939,24	335,14	3318,12	313,34	21285,98	
<b>Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ</b>							
<b>Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля</b>							
Измеритель: 1 шт.							
40-01-006-01	Устройство берегового стапеля						178,71
	зона 1	21597,01	1651,28	1292,91	93,01	18652,82	
	зона 2	21204,59	1729,91	1316,19	97,45	18158,49	
	зона 3	18164,42	2219,58	1404,79	125,04	14540,05	
	зона 4	20557,01	2401,86	1474,17	135,34	16680,98	
	зона 5	22127,68	3052,37	1573,55	171,95	17501,76	
40-01-006-02	Разборка берегового стапеля						51,93
	зона 1	1711,05	433,10	1277,95	94,67	0,00	
	зона 2	1755,29	454,39	1300,90	99,19	0,00	
	зона 3	1972,66	582,65	1390,01	127,27	0,00	
	зона 4	2089,13	630,43	1458,70	137,75	0,00	
	зона 5	2360,01	801,28	1558,73	175,02	0,00	
<b>Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля</b>							
Измеритель: 10 м стапеля							
40-01-007-01	Устройство спускового стапеля						124,4
	зона 1	15599,09	1163,14	4471,80	368,26	9964,15	
	зона 2	15919,63	1219,12	4564,80	385,89	10135,71	
	зона 3	14272,48	1563,71	4745,85	494,93	7962,92	
	зона 4	16641,73	1693,08	5016,08	535,78	9932,57	
	зона 5	17376,58	2150,88	5228,89	680,67	9996,81	
40-01-007-02	Разборка спускового стапеля						83,09
	зона 1	2161,77	726,21	1435,56	146,15	0,00	
	зона 2	2228,27	761,10	1467,17	153,13	0,00	
	зона 3	2528,12	976,31	1551,81	196,56	0,00	
	зона 4	2700,35	1056,07	1644,28	212,63	0,00	
	зона 5	3084,73	1341,90	1742,83	270,24	0,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ</b>							
<b>Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
<b>Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:</b>							
40-01-010-01	на стапеле с дорубкой на плаву						7,48
	зона 1	2052,18	71,73	45,47	3,04	1934,98	
	зона 2	1608,73	75,17	46,51	3,19	1487,05	
	зона 3	1562,20	96,42	49,69	4,09	1416,09	
	зона 4	1936,02	104,35	52,49	4,43	1779,18	
	зона 5	1958,59	132,62	56,32	5,63	1769,65	
40-01-010-02	на льду у места установка						10,18
	зона 1	2061,63	96,40	38,68	3,02	1926,55	
	зона 2	1619,13	101,09	39,46	3,17	1478,58	
	зона 3	1579,83	129,69	42,53	4,07	1407,61	
	зона 4	1955,80	140,38	44,78	4,40	1770,64	
	зона 5	1988,01	178,35	48,55	5,59	1761,11	
40-01-010-03	насухо на месте установки						8,65
	зона 1	2020,72	83,91	16,64	0,00	1920,17	
	зона 2	1577,16	87,97	17,03	0,00	1472,16	
	зона 3	1533,26	112,88	19,19	0,00	1401,19	
	зона 4	1906,37	122,14	20,06	0,00	1764,17	
	зона 5	1932,59	155,27	22,69	0,00	1754,63	
<b>Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ</b>							
<b>Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> устройства пола							
<b>Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений:</b>							
40-01-012-01	из бревен						197,44
	зона 1	24272,75	1846,06	1578,54	126,45	20848,15	
	зона 2	23560,40	1934,91	1607,74	132,49	20017,75	
	зона 3	20622,64	2481,82	1685,47	170,01	16455,35	
	зона 4	22304,88	2687,16	1779,18	184,01	17838,54	
	зона 5	24385,62	3413,74	1865,22	233,78	19106,66	
40-01-012-02	из брусьев						11,82
	зона 1	58601,80	110,52	751,54	44,09	57739,74	
	зона 2	51519,70	115,84	766,99	46,19	50636,87	
	зона 3	50006,01	148,58	805,17	59,27	49052,26	
	зона 4	56451,50	160,87	852,16	64,15	55438,47	
	зона 5	59210,46	204,37	894,59	81,50	58111,50	
40-01-012-03	из пластин						78,91
	зона 1	9121,06	756,75	384,28	23,77	7980,03	
	зона 2	9452,68	793,05	392,09	24,91	8267,54	
	зона 3	8083,46	1017,15	412,83	31,96	6653,48	
	зона 4	8544,37	1100,79	436,53	34,59	7007,05	
	зона 5	9333,41	1399,07	459,62	43,95	7474,72	
40-01-012-04	из досок						75,62
	зона 1	11406,26	733,51	292,75	17,28	10380,00	
	зона 2	11568,12	769,06	298,86	18,10	10500,20	
	зона 3	11306,04	986,84	313,76	23,23	10005,44	
	зона 4	13643,32	1067,75	332,34	25,14	12243,23	
	зона 5	13439,70	1357,38	348,90	31,94	11733,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Устройство двойных полов гидротехнических сооружений:</b>							
40-01-012-05	из пластин и досок						206,94
	<i>зона 1</i>	18770,04	2007,32	660,44	44,92	16102,28	
	<i>зона 2</i>	19252,74	2104,58	673,24	47,06	16474,92	
	<i>зона 3</i>	17951,91	2700,57	707,81	60,39	14543,53	
	<i>зона 4</i>	20013,67	2921,99	747,28	65,36	16344,40	
	<i>зона 5</i>	20985,01	3714,57	785,58	83,04	16484,86	
40-01-012-06	из досок						191,46
	<i>зона 1</i>	21168,93	1790,15	476,85	28,88	18901,93	
	<i>зона 2</i>	21471,33	1876,31	486,48	30,26	19108,54	
	<i>зона 3</i>	21214,58	2406,65	511,31	38,83	18296,62	
	<i>зона 4</i>	25129,66	2605,77	540,55	42,03	21983,34	
	<i>зона 5</i>	25024,78	3310,34	568,06	53,40	21146,38	
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> обшивки стен							
<b>Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений:</b>							
40-01-012-07	пластинами						143,14
	<i>зона 1</i>	10189,41	1305,44	434,71	23,77	8449,26	
	<i>зона 2</i>	10550,45	1368,42	444,00	24,91	8738,03	
	<i>зона 3</i>	9345,60	1754,90	465,01	31,96	7125,69	
	<i>зона 4</i>	9873,51	1899,47	493,17	34,59	7480,87	
	<i>зона 5</i>	10878,03	2413,34	516,51	43,95	7948,18	
40-01-012-08	досками						70,97
	<i>зона 1</i>	8754,22	647,25	269,69	11,89	7837,28	
	<i>зона 2</i>	8879,11	678,47	275,98	12,45	7924,66	
	<i>зона 3</i>	8728,34	870,09	286,83	15,98	7571,42	
	<i>зона 4</i>	10419,45	941,77	305,89	17,29	9171,79	
	<i>зона 5</i>	10322,16	1196,55	317,89	21,97	8807,72	
<b>Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ</b>							
<b>Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
40-01-015-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы						24,3
	<i>зона 1</i>	5342,64	253,69	2628,22	242,39	2460,73	
	<i>зона 2</i>	5082,27	266,09	2701,65	254,02	2114,53	
	<i>зона 3</i>	5364,49	341,17	2798,75	325,90	2224,57	
	<i>зона 4</i>	5885,00	369,36	3010,65	352,65	2504,99	
	<i>зона 5</i>	6178,14	469,23	3125,84	448,22	2583,07	
<b>Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек</b>							
Измеритель: 1 кранец							
<b>Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:</b>							
40-01-016-01	при длине секции 4 м						21,34
	<i>зона 1</i>	5891,85	199,53	475,74	46,33	5216,58	
	<i>зона 2</i>	6136,64	209,13	488,43	48,58	5439,08	
	<i>зона 3</i>	5994,01	268,24	507,56	62,31	5218,21	
	<i>зона 4</i>	6603,28	290,44	544,13	67,43	5768,71	
	<i>зона 5</i>	6563,63	368,97	566,99	85,71	5627,67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-016-02	при длине секции 5 м						32,09
	зона 1	8408,35	300,04	517,42	50,56	7590,89	
	зона 2	8805,74	314,48	531,18	53,00	7960,08	
	зона 3	8550,64	403,37	552,57	67,98	7594,70	
	зона 4	9535,88	436,74	592,28	73,55	8506,86	
	зона 5	9446,02	554,84	617,77	93,52	8273,41	
<b>Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек</b> Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства <b>Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:</b>							
40-01-017-01	одинарных						7,94
	зона 1	11827,03	75,19	442,67	44,98	11309,17	
	зона 2	11908,31	78,84	452,83	47,12	11376,64	
	зона 3	11910,32	101,16	466,82	60,45	11342,34	
	зона 4	12038,46	109,49	496,74	65,45	11432,23	
	зона 5	12159,68	139,11	513,10	83,16	11507,47	
40-01-017-02	сдвоенных						12
	зона 1	10393,17	113,64	337,09	35,67	9942,44	
	зона 2	10476,82	119,16	344,91	37,38	10012,75	
	зона 3	10494,53	152,88	355,86	47,95	9985,79	
	зона 4	10622,75	165,48	378,92	51,90	10078,35	
	зона 5	10742,47	210,24	391,68	65,95	10140,55	
<b>Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб</b> Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства <b>Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:</b>							
40-01-018-01	300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций						9,55
	зона 1	11599,49	87,10	4206,26	385,63	7306,13	
	зона 2	11805,84	91,30	4331,85	404,19	7382,69	
	зона 3	11989,26	117,08	4486,24	518,19	7385,94	
	зона 4	12458,32	126,73	4850,39	560,86	7481,20	
	зона 5	12675,28	161,01	5032,52	712,96	7481,75	
40-01-018-02	400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций						7,39
	зона 1	9397,98	67,40	3161,26	282,50	6169,32	
	зона 2	9557,96	70,65	3254,64	296,10	6232,67	
	зона 3	9694,23	90,60	3368,31	379,85	6235,32	
	зона 4	10051,43	98,07	3639,21	411,11	6314,15	
	зона 5	10212,22	124,60	3773,03	522,53	6314,59	
40-01-018-03	300 мм для причалов из металлического шпунта						14,2
	зона 1	15549,27	129,50	6879,53	616,15	8540,24	
	зона 2	15850,23	135,75	7083,87	645,82	8630,61	
	зона 3	16114,30	174,09	7331,59	827,96	8608,62	
	зона 4	16837,37	188,43	7924,51	896,13	8724,43	
	зона 5	17229,69	239,41	8216,02	1139,16	8774,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-018-04	400 мм для причалов из металлического шпунта <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	9630,66 9788,52 9912,61 10279,27 10479,12	62,65 65,68 84,23 91,16 115,83	3363,19 3462,67 3583,41 3872,03 4014,12	299,91 314,35 403,25 436,44 554,73	6204,82 6260,17 6244,97 6316,08 6349,17	6,87
40-01-018-05	300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	6529,11 6580,90 6610,52 6705,92 6741,07	21,07 22,08 28,32 30,65 38,95	623,28 641,29 663,90 716,08 742,80	56,10 58,79 75,40 81,64 103,73	5884,76 5917,53 5918,30 5959,19 5959,32	2,31
40-01-018-06	400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	5681,95 5728,93 5758,23 5847,81 5882,68	20,34 21,32 27,34 29,59 37,60	627,33 645,47 668,11 720,66 747,41	56,10 58,79 75,40 81,64 103,73	5034,28 5062,14 5062,78 5097,56 5097,67	2,23
<b>Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ</b>							
<b>Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
40-01-029-01	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	4989,42 5092,51 5163,19 5524,02 5857,55	266,70 279,49 358,47 387,95 493,07	3254,15 3351,47 3497,38 3776,51 3954,07	381,37 399,73 512,46 554,66 705,08	1468,57 1461,55 1307,34 1359,56 1410,41	27,81
<b>Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
<b>Устройство:</b>							
40-01-030-01	верхнего строения деревянных свайных причалов <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	3942,74 4016,95 4084,12 4409,99 4652,38	144,43 151,35 194,12 210,09 267,01	2825,99 2910,28 3037,34 3278,94 3433,63	331,64 347,60 445,92 482,61 613,42	972,32 955,32 852,66 920,96 951,74	15,06
40-01-030-02	колесоотбойного бруса с воды <i>зона 1</i> <i>зона 2</i> <i>зона 3</i> <i>зона 4</i> <i>зона 5</i>	4870,19 4600,15 4845,65 5342,87 5588,86	87,03 91,26 117,08 126,73 161,01	2424,91 2497,44 2607,16 2815,04 2948,66	287,12 300,94 386,06 417,83 531,08	2358,25 2011,45 2121,41 2401,10 2479,19	9,19

ТЕР-2001 Республика Коми. Часть 40. «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-030-03	колесоотбойного бруса с берега						10,4
	<i>зона 1</i>	2664,34	98,49	78,86	0,97	2486,99	
	<i>зона 2</i>	2620,41	103,27	79,74	1,01	2437,40	
	<i>зона 3</i>	2593,11	132,50	81,50	1,30	2379,11	
	<i>зона 4</i>	2864,36	143,42	84,15	1,41	2636,79	
	<i>зона 5</i>	2899,75	182,21	85,92	1,79	2631,62	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений .....	3
Раздел 1. РЯЖИ.....	3
Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен.....	3
Таблица 40-01-002. Установка ряжей .....	3
Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами .....	4
Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ .....	4
Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля.....	4
Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля.....	4
Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ .....	5
Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых .....	5
Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ .....	5
Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений.....	5
Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ .....	6
Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы .....	6
Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек.....	6
Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек.....	7
Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб .....	7
Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ .....	8
Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений .....	8
Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса.....	8